

## Lucrări de amenajare în parc

### Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II	100m <sup>3</sup>	0,9800
2	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri.	m <sup>3</sup>	9,8000
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grîmezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	107,8000
4	TsI50A5	Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	188,65
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100m <sup>3</sup>	1,0780
6	TRI1AA09	Descărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgări prin transport pînă la 10 m – din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	188,6500
7	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu devinelări de 10 – 20 cm, în teren mijlociu	100m <sup>2</sup>	3,9200
8	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m <sup>2</sup>	3,9200
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m <sup>3</sup>	58,8000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	235,0000
11	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	392,0000

## Trotuar parc

### Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II	100m <sup>3</sup>	0,27000
2	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri.	m <sup>3</sup>	2,7000
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grîmezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	29,7000
4	TsI50A5	Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	51,9800
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100m <sup>3</sup>	0,2970
6	TRI1AA09	Descărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgări prin transport pînă la 10 m – din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	51,9800
7	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu devinelări de 10 – 20 cm, în teren mijlociu	100m <sup>2</sup>	1,3500
8	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m <sup>2</sup>	1,3500
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m <sup>3</sup>	13,5000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	104,0000
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație din beton, de 30x15 cm	m	107,0000
11	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	135,0000

# Trotuar oficiul poștal

## Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsH91A	Demolare bănci pe 2 picioare ( Se utilizează doar manopera, K manopera=0,5 ) K = 0,5000	buc	2,0000
2	DG05A	Decaparea de îmbrăcămînți cu stratul de pînă la 3cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m <sup>2</sup>	61,0000
3	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II	100m <sup>3</sup>	0,2300
4	TsA02B	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri.	m <sup>3</sup>	2,3000
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grîmezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pămîntul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	25,3000
6	TsI50A5	Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	44,2750
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100m <sup>3</sup>	0,2530
8	TRI1AA09F2	Descărcarea materialelor din grupa A- grele, în bulgări prin transport pînă la 10 m – din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	44,2750
9	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu devinelări de 10 – 20 cm, în teren mijlociu	100m <sup>2</sup>	1,1500
10	TsC53B	Compactarea pămîntului cu piatră spartă	100m <sup>2</sup>	1,1500
11	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m <sup>3</sup>	11.5000
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	24,0000
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație din beton, de 30x15 cm	m	24,0000
14	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	115,0000
15	TsH91A	Instalarea bănci pe 2 picioare ( Se exclude resursa „bănci pe 2 picioare” – Bănci existente de la demontare )	buc	2,0000