

**Lucrari de reparatie a drumului de acces
spre cantina Gimnaziului Suhuluceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,780		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,638		
2	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,248		
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,513		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	199,680		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,176		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,248		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,449		
	1411122201752	Piatra split LA/30	m3	0,005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,499		
5	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,270		
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,645		
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	152,400		

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,620		
7	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,390		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,823		
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Strat de fundatie din piatra (split); fr.8-63, LA/30 conform SM EN 13242+A1 H-20cm	m3	78,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	62,400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,046		
	1411122201646	Piatra split LA/30 fr.8-31.5 SM EN 13242+A1	m3	7,956		
	1411122201672	Piatra split LA/30 fr.31.5-63 SM EN 13242+A1	m3	99,060		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,276		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,124		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,950		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 (Bitum 50/70 conform CP D.02.25.2021)	t	0,234		
	2320322600040 1	Bitum 50/70	t	0,241		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,070		
10	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP d.02.25.2021, H-6cm) (nisipul bitumat se exclude din norma)	m2	390,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,400		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 10	Beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	54,990		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,240		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,474		
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split LA/30 h+10 cm fr.16-31,5 conform SM EN 13242+A1	m2	100,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,170		
	1411122201660 1	Piatra split LA/30fr. 16-31.5 mm SM EN 13242+A1	m3	12,600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,100		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,045		
Total						
Cheltuieli de asigurare sociala						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficul						
Total						
TVA						
Total						

Elaborat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

