

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Reconstructia acoperișului pentru hala de procesare

Autoritatea contractantă: I.P. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		ACOPERIȘUL		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (acoperis plat)	m2	1 168,000
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (keramzit 200--300 mm)	m3	292,000
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 168,000
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	442,000
5	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	442,000
6	TsI51A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	442,000
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu Grunt de bitum TechnoNICOL nr.1	m2	1 168,000
8	CE13A	Izolatie contra vapori (Bipol EPP)	m2	1 168,000
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS "ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 300" grosimea 120 mm	m2	1 168,000
10	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - min 80 mm	m3	93,500
11	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	1 168,000
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	1 577,000

1	2	3	4	5
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu Grunt de bitum TechnoNICOL nr.1	m2	1 168,000
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP, Technoelast EKP)	m2	1 168,000
15.		Restaurarea parapetului	m / liniar	150

Data „14” mai 2025 _____ (semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).