

**Sonda arteziana, statie de
clorinare si castel de apa din s.
Fuzauca r-nul Soldanesti
(227/2022-AE)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1
Retele exterioare A1,C2.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Retele exterioare A1,C2.		
		1.1. Retele exterioare A1.		
		1.1.1. Земляные работы.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,180
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,37
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,03
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	3,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,10
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3	3,560

1	2	3	4	5
		avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,10
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,142
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,15
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,142
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,48
Total Земляные работы.				
1.1.2. Трубопроводы.				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN1,0 Мпа Ф63)	m	11,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21
	2521216711011 563	Трубы PE 100 SDR17 PN1,0 Мпа Ф63	m	11,53
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,46
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,46
8	Pret de piata	Сигнальная лента	m	22,000
	2822456183011 1	Сигнальная лента	buc	22,44
9	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Флуоресцентный указатель)	buc	1,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03

1	2	3	4	5
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,27
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,12
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,12
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,02
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02
Total Трубопроводы.				
Total Retele exterioare A1.				
		1.2. Retele exterioare C2.-(переливной трубопровод)		
		1.2.1. Земляные работы.		
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,090
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,18
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,74
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080

1	2	3	4	5
		(Послойная засыпка грунта бульдозером)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,83
Total Земляные работы.				
1.2.2. Трубопроводы.				
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 17 PN1,0 Мпа Ф63)	m	22,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,09
	2521216710001 1163	Трубы PE 100 SDR 17 PN1,0 Мпа Ф63	m	22,11
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,20
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,53
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,38
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,01
19	Pret de piata	Сигнальная лента	m	7,500
	2822456183011 1	Сигнальная лента	buc	7,65

1	2	3	4	5
20	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Клапан обратный Д=80 ПВХ)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,60
	2875274201000 1280	Клапан обратный Д=80 ПВХ	buc	1,01
Total Трубопроводы.				
Total Retele exterioare C2.-(переливной трубопровод)				
Cheltuieli directe				
Asigurare soziale				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuiele directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benificul de deviz				
Total Retele exterioare A1,C2.				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

