

№ crt	Denumirea	canti-tatea	Remarca
1.	2.	3.	4.
1.	Lungimea constructiva a LEA	M	1390,0
2.	Montare corp de iluminat de tip " Led 23 W "	buc.	49
3.	Montare consola (suport CIL) de tip KC2	-//-	49
4.	Cablu PV3 3x1.5	-//-	69
5.	Clema EP 95-13	-//-	92
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

12/2023-TL1

Lucrari de proiectare a sistemului de iluminare publica  
in comuna Risipeni raionul Falesti (Extindere)



Imb	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data
ISP	Birsan V.			<i>[Signature]</i>	05.23
tecutant	Codreanu I.			<i>[Signature]</i>	05.23

Constructia LEA-0.4 kV

Faza	Coala	Coli
PE	1	

Tabelul lucrarilor de  
constructie si montare


**Absolut Energie**

№ crt	Denumirea	Tip. marca echipament	Unitate de masura	Cantitatea
1.	2.	3.	4.	5.
	Articole din otel			
1.	Traversa	KC2	-//-	49
2.	Clema	X16	M	24.5
3.	Clema de impamintare	ЗП6	M	17.3

12/2023 -SC1

Lucrari de proiectare a sistemului de iluminare publica  
in comuna Risipeni raionul Falesti (Extindere)

Forma	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data	Faza	Coala	Coli
	ISP	Birsan V.			05.23	PE	1	
	Executant	Codreanu I.			05.23	Constructia LEA-0.4 kV		
						Specificatia materialelor de constructie		Absolut Energie



№ п/п	Наименования	Тип, марка оборудован.	Ед. измерения	Количество
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Conductoare izolate fara conductor portant, de sectiune 3x25 mm <sup>2</sup>	СИП-2А	м	1390
2.	Conductor izolat	PV3 3x1,5	-//-	69
3.	Lenta metalica 20x0,7x1000 мм	F-2007	-//-	31.5
4.	Scoaba	A-200	шм	32
5.	Clema de ancorare	CA2000	-//-	20
6.	Set pentru suspensie intermediara	ES 1500	-//-	15
7.	Clema de stringere		-//-	46
8.	Clema	PA1500	-//-	18
9.	Clema pentru ramificarea conductorului cu sectiunea 1.5-10 mm <sup>2</sup>	EP95-13	-//-	126
10.	Clema pentru ЗП6	CDR/CN 1S 95UK	-//-	46
11.	Clema pentru cablu la d=45 мм	CSB	-//-	46
12.	Corp de iluminat	LED	-//-	49

12/2023-SE1

Lucrari de proiectare a sistemului de iluminare publica  
in comuna Risipeni raionul Falesti (Extindere)

Schimb	Nr.sec.	Coala	Nr.doc	Semnat	Data	Faza	Coala	Coli
						PE	1	
ISP Birsan V. 05.23						Constructia LEA-0.4 kV		
Executant Codreanu I. 05.23						Specificatia echipamentelor si a accesoriilor		
						Absolut Energie		

