

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente a curtilor (instalarea echipamentelor de joaca) din sectorul Botanica, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pregatirea terenului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)	100 m3	2,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	20,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
3	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	448,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h= 5 cm	m3	75,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris ciuruit de riu H=10 cm	m3	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din Beton C12/15 .	m	480,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001	Beton C12/15	m3	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		1.2. Instalare echipamente		
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
10	TsH91B	Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)	buc	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840
	1212121212121	apa	m3	0,1500
11	TsH91A	Instalarea "Figurina pe arc Scuter ZP-13" ; pe Beton C12/15 / k=2 K=2=2,00	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
12	TsH91A	Instalarea Balansoar cu spatat THT-02 ; pe Beton C12/15 / k=2 K=2=2,00	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500

1	2	3	4	5
13	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu PP-26 ; pe Beton C12/15 / k=4 K=4=4,00	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
14	TsH91A	Instalarea Carusel CA-05 (5 locuri si volan); pe Beton C12/15 / k=2 K=2=2,00	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
15	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-03- T1 ; pe Beton C12/15 / k=10 K=10=10,00	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		2. Utilaj		
16		Figurina pe arc Scuter ZP-13	buc	10,00
	34	Figurina pe arc Scuter ZP-13	buc	1,0000
17		Balansoar cu spatat THT-02	buc	10,00
	35	Balansoar cu spatat THT-02	buc	1,0000
18		Leagan Dublu PP-26	buc	10,00
	36	Leagan Dublu PP-26	buc	1,0000
19		Carusel CA-05 (5 locuri si volan)	buc	10,00
	37	Carusel CA-05 (5 locuri si volan)	buc	1,0000
20		Complex de joaca PTP 21-03- T1	buc	10,00
	38	Complex de joaca PTP 21-03- T1	buc	1,0000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.