

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Directia GM Loganesti**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Directia GM Loganesti**  
 3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie capitala a IP GM din  
s. Loganesti,r-nul Hincesti.(Schimbarea jiamurilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Ferestre din mase plastice Blocul "A"</b>		
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (CERINTE: 5 camere,sticla LOWE,miezul 2.0mm,deschiderea unui jeam la fiecare fereasta in doua directii,setca tintari in clase)	m2	348,632
2	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre	m	171,500
3	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din mase plastice 800x600h, compuse din gratar,, montate in zid	buc	2,000
		<b>2. Lucrari diverse</b>		
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m( in plus la ce-a prevazuta in nomativ)	t	40,000
		<b>3. Blocul "B" Ferestrele)</b>		
5	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	85,520
6	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	1,220
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pervaz exterior din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000
8	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor exterioare sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre B=350mm	m	36,300
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime(Inclusiv glafurile usilor)	m	80,000
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Inclusiv glafurile usilor)	m	102,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ,exterioare a glafurilor inclusiv glafurile usile	m2	40,500
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu inclusiv glafurile usile	m	160,000

13	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi inclusiv glafurile usile	m2	40,500
14	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent inclusiv glafurile usile	m2	40,500
		<b>4. Blocul "B" Usile</b>		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	23,440
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	23,440
17	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,000
18	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi $7\text{ m} < H \leq 10\text{ m}$ , cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15