

**Капитальный ремонт кровли
из битумной мембраны
Административного здания
Комратского
Государственного
Университета, в мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Демонтажные работы | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя, в том числе с парапетов) | m2 | 465,5000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 218,7850 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,1000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 27,9300 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на парапетах, местами по необходимости) | m2 | 25,0000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |
| | 4100116202818 | Ара pentru mortare si betoane | m3 | 1,2500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2500 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 379,5000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 56,9250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,9250 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 18,9750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,1800 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - капельников с парапетов) | m | 62,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------|--|------|----------------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,6250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1250 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6250 |
| 5 | RpCU09C k=2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали)) K=2,0000 | t | 19,0000 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 9,5000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 38,0000 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора) | t | 19,0000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,8400 |
| 7 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 7 км) | t | 19,0000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,5916 |
| | | 2. Кровля | | |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) / Полиэтиленовая пленка Material marunt=1,0300 | m2 | 376,5000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 75,3000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,8250 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 445,9642 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 4 653,54 00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,7650 |
| 9 | CG01A прим. | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) / Пенобетон марки D500 | m2 | 376,5000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 225,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,6500 |
| | 2664102102010 1 | пенобетон марки D500 | m3 | 12,4245 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,2950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|------|----------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,5180 |
| 10 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus 7,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс 7,0 см слоя из раствора) / Пенобетон марки D500 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000 | m2 | 376,5000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 75,3000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0600 |
| | 2664102102010 1 | пенобетон марки D500 | m3 | 28,9905 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,8130 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,9065 |
| 11 | RpCJ23A | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки парапетов толщиной 5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, в непрерывном поле) / К=2 на материал и оборудование Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 60,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 100,2000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 720,0000 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,6000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,3200 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9600 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,3000 |
| 12 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, | m2 | 465,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--|------|----------|
| | | термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,6200 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 69,8250 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0233 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 46,5500 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 139,6500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0931 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4655 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Tehnoelast EPP Material marunt=1,0500 | m2 | 465,5000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 139,6500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 83,7900 |
| | 2682132600470 -1 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 562,0912 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 146,6325 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 46,5500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,6200 |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Tehnoelast ЕКР Material marunt=1,0500 | m2 | 465,5000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 139,6500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 83,7900 |
| | 2682132600470 -2 | Membrane bituminoase Tehnoelast ЕКР | m2 | 562,0912 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 146,6325 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 46,5500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,6200 |
| 15 | RpCU16A | Schimbarea capacelor la cosurile de fum si canalele de ventilare (Смена колпаков на дымовых трубах и вентиляционных канала) | buc | 8,0000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|------|----------|
| | 2710403601730 | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm | kg | 48,0000 |
| | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,4800 |
| | 2734113805280 | Sirma de otel | kg | 0,2000 |
| | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,2800 |
| 16 | SB24D прим. | Aerator, avind diametrul de 75 mm (Установка аератора) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300 | buc | 2,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8200 |
| | 2875114202905 | Аератор | buc | 2,0600 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2369 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0927 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Капельник из оцинкованной жести шириной 55 см) | m | 62,5000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
| | 2743123549026 1 | Капельник 55 см | m | 62,5000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 250,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6250 |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Капельник из оцинкованной жести на примыкании мембраны к парапету в вертикальной плоскости) | m | 8,5000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
| | 2743123549026 2 | Капельник | m | 8,5000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 34,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0850 |

| |
|-------------------------|
| Total |
| Fondul social |
| Cheltuieli de transport |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total |
| TVA |