

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s. Maximovca, r-nul Anenii Noi

2. Obiectul achizițiilor:

Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca, r-nul Anenii Noi

3. Perioada de execuție: 3 luni

4. Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de **minimum 5 ani**.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe,

Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult **3 zile calendaristice** pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

6. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea **proceselor verbale** inclusiv **formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta**

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

1. Licența companiei;
2. Experiența în domeniu;
3. Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;
4. Deținerea personalului calificat;
5. În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor tehnico-normative;
6. Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

8. Cerințe de mentenanță.

1. Termenul de executare – **3 luni**;
2. La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;
3. La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului.
4. **Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.**

Lista cu cantități de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Constructia drumului din beton		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 665,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,65

1	2	3	4	5
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	166,50
4	TsE06A	Pregatirea platformei pentru asternerea unui strat izolator sau din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	11,10
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,00
6	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	97,10
7	CA03A	Beton turnat in ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,60
8	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena, (Pelicola gros. 100mk asternuta sub stratul de beton)	100m2	11,10
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi, VR 150x150x4mm	kg	1 445,00
10		Scindura pentru rosturi	m3	0,45
11	DC05A K=0,8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12cm, K=0,8, (Beton M-350)	m2	1 110,00
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	125,00

1	2	3	4	5
13	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D	m	125,00
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	555,00
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,55

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ş.