

# Reparația nodurilor sanitare a CEMF "Raisa Pacalo"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii.</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	41,00
2	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	5,00
3	RpVC51C	Demontarea preaplinului cu piesa de trecere etansa prin perete	buc	5,00
		<b>Capitolul 1.2. Ventilarea</b>		
4	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	41,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie DMT-DS 200x100	buc	5,00
6	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	12,50
7	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton	buc	1,00
8	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm, H=300mm, k=2.8	buc	15,00

