



Aprobat:  
Președintele raionului Basarabeasca

Natalia Cara

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Întreținerea și reparația drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul I L596 R3 - Drum de acces spre s. Sadaclia km 0,00-1,30</b>		
		<b>1.1. Intretinerea</b>		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) de 2 ori	1 km	5,2000
2	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,6000
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	20,0000
		<b>1.2. Securitatea circulației rutiere</b>		
4	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	4,0000
5	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe doi stîlpi gata plantați (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	2,0000
		<b>2. Capitolul II L598 R23- drum de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57</b>		



1	2	3	4	5
		<b>2.1. Imbracamintea rutiera L=250m, S=1500m<sup>2</sup></b>		
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m <sup>2</sup>	1 500,0000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) H=0,20cm	100 m <sup>3</sup>	3,0000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) ( Y-1,85tn/m <sup>3</sup> )	t	555,0000
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) 1500m <sup>2</sup> x0,18cm=270,0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	270,0000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9000
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m <sup>2</sup>	1 500,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,4500



1	2	3	4	5
		устройством асфальтобетонного покрытия)		
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 500,0000
14	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	60,0000
15	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	60,0000
16	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	60,0000
17	DI70A*	Deplasarea destrebitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	60,0000
18	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafata pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	130,0000
		<b>2.2. Intretinerea</b>		
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	30,0000
20	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) de 3 ori	1 km	30,0000
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei	1 km	120,0000



1	2	3	4	5
		la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)		
		<b>2.3. Securitatea circulației rutiere</b>		
22	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (пешеходные переходы вручную)	m2	30,0000
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	650,0000
24	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	16,0000
25	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	2,0000
26	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	20,0000
27	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	120,0000
		<b>3. Capitolul III L597 Drumul de acces spre s.Carabiber km 0,00-4,50</b>		
		<b>3.1. Intretinerea</b>		
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: 1км дороги = 3500м2 )	1 km	7,4000



1	2	3	4	5
29	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 050,0000
30	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	10,5000
31	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	60,0000
32	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	15,0000
33	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Вырубка дикорастущей поросли)	100m2	3,0000
34	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	16,0000
<b>3.2 Securitatea circulației rutiere</b>				
35	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (пешеходные переходы вручную)	m2	15,0000
36	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	30,0000
37	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	6,0000
38	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati	buc	6,0000



1	2	3	4	5
		industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)		
		<b>4. Capitolul IV. L 596,1 Drumul de acces spre s.Bogdanovca km 0,00-0,63</b>		
		<b>4.1. Intretinerea</b>		
39	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) de 3 ori	1 km	3,7800
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) de 2 ori	1 km	2,5200
41	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	60,0000
		<b>5. Intretinerea drumurilor in perioada de iarna</b>		
42	TsC02D1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, (Погрузка ПГМ экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 )	100 m3	0,1800
43	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка ПГМ автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	21,9600
44	TRI1AA13C2	Descarcarea MAD(Разгрузка ПГМ из авто, на обочину)	t	21,9600
45	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	18,0000
46	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть)	1000 m2	60,0000
47	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части)	1000 m2	714,0000



1	2	3	4	5
		спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 100 г/м2)		
48	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km	282,0000
49	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	200,0000

Coordonat:

**Egor Nichita**

Şef Secţie Economie,

Construcţie şi dezvoltarea teritoriului



*[Handwritten signature]*