

**Reparatia capitala a blocului "B" a
gimnaziului nr.6 cu evidentierea a 2
transe: I-sala sportiva cu incaperi
afherent; II-clasele de studii si
blocurile sanitare din str. Kiev 16,
mun. Balti**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8
Semnalizarea de incendiu (Etapa 2)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc		5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,90
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	0,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,01	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,015	0,07
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	3,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,015	0,45
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,02	0,60
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transport</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiul</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Montare utilaj					
5	10-04-066-0 5	Aparataj de perete: Sonerie (Сирена)	buc		3,00
	1	Muncitor	h-om	1,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,004	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	0,01

6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой EN54)	buc		25,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	50,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,25	6,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,005	0,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	4,00
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной)	buc		1,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	2,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,25	0,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,005	0,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	0,16
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		7,50
	1	Muncitor	h-om	6,74	50,55
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,15
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	2,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	91,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,15
9	590-0118	Кабель огнестойкий 1*2*0,8	m		580,00
	51151132	Кабель огнестойкий 1*2*0,8 КД 512А	m	1,00	580,00
10		Cablu de putere ВВГнг FRLSLT 3*1.5	m		170,00
	5335435	Cablu de putere ВВГнг FRLSLT 3*1.5	m	1,00	170,00
11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22mm	100 m		3,00
	1	Muncitor	h-om	16,29	48,87
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	3,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	600,00
	110-0333	Canale din masa plastica 10x22	m	100,00	300,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	18,24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	18,24
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		0,50
	1	Muncitor	h-om	23,80	11,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	0,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	0,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,35
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,06
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	7,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	1,35
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	2,42

	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0,06
13		Труба винилопластовая Д20mm	m		50,00
	453545412	Труба винилопластовая Д20mm	m	1,00	50,00
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m		0,10
	1	Muncitor	h-om	34,40	3,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	0,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	1,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	1,34
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	0,04
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,10
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	0,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	0,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	2,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	0,27
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	0,03
15		Труба PVC Д40mm	m		10,00
	4323212	Труба PVC Д40mm	m	1,00	10,00
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transport</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiul</i>			
		Total Montare utilaj			
3. Utilaj					
16		Сирена EN54-3	buc		3,00
	43614213543	Сирена EN54-3	buc	1,00	3,00
17		Датчик дымовой EN54	buc		25,00
	44213543	Датчик дымовой EN54	buc	1,00	25,00
18		База для датчика	buc		25,00
	245442	База для датчика	buc	1,00	25,00
19		Извещатель пожарный ручной EN54-11	buc		1,00
	65332	Извещатель пожарный ручной EN54-11	buc	1,00	1,00
20		Информационное табло "EXIT"	buc		2,00
	452112	Информационное табло "EXIT"	buc	1,00	2,00
		<i>Total</i>			
		<i>Depozitare utilaj</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat	
(numele, prenumele, functia, semnatura,)	