

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul **Reparația drumului de acces spre s. Javgur**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Adresa (șantierul) lucrărilor –porțiunea de drum local Drum de acces spre s. Javgur, rn Cimișlia

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul **Reparația drumului de acces spre s. Javgur**

Autoritatea contractantă **CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA**

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
		1. Partea carosabilă, L=700m, b= 6m		
1	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	2,5200
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	4200,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	2,3100
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	2,1000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	21,0000
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II.	100m3	4,2000

		2. Montarea țevei pentru evacuarea apei		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,1500
8	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	24,0000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,2500
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P.	m2	12,0000
11	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm.	m3	2,5000
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi.	kg	53,4000
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri.	m3	2,5000
14	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita.	m2	12,0000
Total				


Intocmit

Şef direcţie DT

Vasile Tocaru

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Conducătorul grupului de lucru



Ghenadie Grosu

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimişlia

Data 23 iulie 2020