1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Amenajarea punctelor pentru amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor menajere**

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3**

Suma total estimativă 254000 lei fărăTVA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari amenajare **1.1. Club 7 buc**		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	11,500
2	RpCM33E	Demontarea placajelor din , azbociment	m2	16,500
3	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t	0,150
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton in fundatii, stilpi etc	m3	0,420
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	11,500
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,400
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,320
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	14,200
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,200
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2	0,240

1	2	3	4	5
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	2,400
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	4,800
13	DE11A	Borduri mici vibropresat 100x20x8 cm, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	14,700
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	12,000
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat 20x10x6 cm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	18,400
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcas metalic din tava profilata 60x60x3.5) mm, inglobate partial in beton	kg	326,200
17	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,326
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,326
19	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	1,000
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	24,000

1	2	3	4	5
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,240
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,240
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata gr 0,5mm , HC= 20, RAL 6005	m2	24,000
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare (Carcas metalic din tava profilata 60x60x3.5 mm)	kg	205,360
25	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,205
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,205
27	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata HC= 20 grosime 0,5 mm, RAL 6005, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	32,000
		1.2. Narcologie 4 buc		
28	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	7,000
29	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	7,000
30	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,100
31	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,400
32	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	23,690

1	2	3	4	5
33	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	23,690
34	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	19,500
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	1,950
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	3,900
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	2,000
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	9,000
39	DE18B	Pavaje, executate din placi de trotuare din beton vibropresat 20x10x6 cm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	19,500
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcas metalic din tava profilata 60x60x3.5) mm, inglobate partial in beton	kg	220,460
41	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,220
42	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,220
43	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat	m3	1,000

1	2	3	4	5
		cu mijloace clasice		
44	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	14,000
45	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,140
46	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,140
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata gr 0,5mm , HC= 20, RAL 6005	m2	14,000
48	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare (Carcas metalic din tava profilata 60x60x3.5 mm)	kg	36,240
49	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,036
50	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,036
51	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata HC= 20 grosime 0,5 mm, RAL 6005, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	4,000
		1.3. Sectia 10 , 2 buc		
52	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	4,000
53	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	4,000
54	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,180
55	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3	4,400

1	2	3	4	5
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
56	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,940
57	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,940
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,080
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	0,800
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	1,600
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	8,000
62	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	4,000
63	DE18B	Pavaje, executate din placi de trotuare din beton vibropresat 20x10x6 cm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	8,000
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcas metalic din tava profilata 60x60x3.5) mm, inglobate total sau partial in beton	kg	157,040
65	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,157
66	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t	0,157

1	2	3	4	5
		executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
67	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	0,500
68	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	8,000
69	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,080
70	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,080
71	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata gr 0,5mm , HC= 20, RAL 6005	m2	8,000
72	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare (Carcas metalic din tava profilata 60x60x3.5 mm)	kg	120,800
73	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,121
74	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,121
75	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata HC= 20 grosime 0,5 mm, RAL 6005, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	16,000

Șef secție infrastructură și deservire tehnică

Eugen SCURTU