

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Suri**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Suri**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de electromontaj la iluminarea stradala/ restabilirea în urma investițiilor / s.Suri, r-l Drochia.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de electromontaj PT 62</b>				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,80
2	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	19,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
4	08-03-526-2	Limitator de tensiune de impuls	buc	1,00
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
6	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax	buc	1,00
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
8	RpEP11A	Demontarea contorului	buc	1,00
9	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
10	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	800,00
11	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	19,00
12	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	19,00
13	026	Consola metalica KP-4M	buc	19,00
14	110	Clema PA1000	buc	30,00
15	01	CLEMA CA1500	buc	10,00
16	109	Clema CS1500	buc	10,00
17	107	Clema RA25	buc	10,00
18	03	BANDA DE MONTARE	m	60,00
19	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	60,00
20	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	30,00
21	102	automat BA 47-29 1p B16	buc	1,00

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de constructii</b>		
22	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04
23	DF23A	Plantarea constrctiilor din otel	buc	1,00
24	RpEN04A	Demontarea constructiei din otel	buc	1,00
25	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,10
		<b>1. Lucrari de electromontaj PT 414</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00
2	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,404
3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	75,00
4	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	1 404,00
5	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	70,00
6	mater.benefcia rului	Corp de iluminat	buc	5,00
7	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	70,00
8	026	Consola metalica KP-4M	buc	70,00
9	110	Clema PA1000	buc	44,00
10	01	CLEMA CA1500	buc	30,00
11	109	Clema CS1500	buc	40,00
12	107	Clema RA25	buc	40,00
13	03	BANDA DE MONTARE	m	250,00
14	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	150,00
15	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	128,00
		<b>2. Lucrari de electromontaj PT 61</b>		
16	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,12
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,00
18	1113-1	Cablu SIP 2X25	m	120,00
19	101	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,00
20	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	1,00

1	2	3	4	5
21	026	Consola metalica KP-4M	buc	1,00
22	110	Clema PA1000	buc	3,00
23	01	CLEMA CA1500	buc	3,00
24	109	Clema CS1500	buc	2,00
25	107	Clema RA25	buc	2,00
26	03	BANDA DE MONTARE	m	10,00
27	110-1	CLEMA P/U BANDA	buc	10,00
28	110-1	Clema de conexiune Fidos	buc	2,00