

DGETS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz-oferta №

Lucrari de amenajare a teritoriului la Centrul municipal de instruire pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale de educatie

(denumirea lucrări)



№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acces				
		Capitolul 1.1. Demolate imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	72,40		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	163,00		
3	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,17		
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	500,49		
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,17		
		Capitolul 1.2. Amenajarea accesului				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20*40 mm h=200mm	m3	144,80		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	163,00		
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces)	m	12,00		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	724,00		