

**Reparatia capitala (restaurare) a  
blocului vechi (Bloc A) al  
I.P.L.T."Gh.Asachi" din str.Bucuresti  
64,sect.Centru, mun.Chisinau  
N06/12.09.17--SIP.SU**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-15

### Sistemul paza

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Sistemul paza</b>		
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-585	buc	1,00
2	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,00
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00
4	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	4,00
5	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,00
6	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,10
7	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR	100 m	0,30
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBI	100 m	0,05
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop	buc	1,00
10	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	30,00
11	08-02-409-1	Teava din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10
12		Materiale	buc	0,00
13	590-0119	Cablu COR 4x0.22	m	30,00
14	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	5,00
15		Jgheaburi MCS-1	m	30,00
16	3470006	Teava de PVC Д25mm	m	10,00
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
17	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,00
18	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,00
19	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00

20		Avertizoare SRPG	buc	1,00
21		Avertizoare CMK (TANE)	buc	4,00
22	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc	1,00

\_\_\_\_\_N.Todorova