



to rentiale pe teritoriul Primariei Plopi s.Taraclia
str.Padurilor L=200 m

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de repartie s.Taraclia str.Padurilor L=200 m				
		1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см. в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700		
		Total	lei			
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
		Total	lei			
3	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500		
		Total	lei			
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
		Total	lei			
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t. in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта. путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т. несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000		
		Total	lei			
7	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)Piatra sparta adunata ca perna de fundatie	t			
	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
8	DA08B4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 40 % si avind grosimea de 10 cm dupa compactare cu piatra sparta (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением битого камня. с пропорцией 40 % из общей массы раствора и толщиной 10 см после тромбовки)Piatra sparta adunata	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000		
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700		
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0330		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038		
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021		
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021		
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038		
		Total	lei			
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t. in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare. exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260		
		Total	lei			
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5 6 t	h-ut	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060		
		Total	lei			

APROBAT:

Intocmit
V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.