


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
2. Organizatorul procedurii de achiziții: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
3. Obiectul achizițiilor: Repararea blocului nr.4, str. Gh. Asachi, 65, mun. Chișinău

Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3
Capitolul I. Lucrari de constructie		
Demontarea elementelor de acoperis	m2	450,00
Demontarea elementelor de acoperis	m	152,00
Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m2	450,00
Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate	m	310,00
Reparatii la elemente de sarpana deteriorate	kg	85,00
Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	450,00
Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii	m2	450,00
Tratamentul antiseptic al lemnariei	m3	14,60
Tratament ignifug al lemnariei	m3	14,60
Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	450,00
Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	69,00
Sisteme de burlane tip brass din tabla	m	83,00
Glafuri montate la pe acoperis	m	79,00
Confectii metalice diverse din profile laminate	kg	465,00
Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	26,80
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	570,00
Incarcarea in auto	t	10,00
Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t	10,00
Transportarea gunoitalui cu autobasculanta	t	10,00

Întocmit, inginer categoria I



Vladimir Ciobanu

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
2. Organizatorul procedurii de achiziții: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
3. Obiectul achizițiilor: Repararea blocului nr.3, str. Gh. Asachi, 65, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie bloc 3		
		Capitolul 1.1. Reparatii acoperis		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m ²	450,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	450,00
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Техноэласт ЭПП+ Техноэласт ЭКП	m ²	450,00
4		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	10,00
5	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	70,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat, incarcarea manuala	t	16,50
7	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,50
		Capitolul 1.2. Timplarie PVC		
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, .)	m ²	56,90
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m ²	47,40
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m ²	9,20
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	33,10

1	2	3	4	5
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,00
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,90
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri de ferestre plane	m2	15,90
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri de ferestre plane	m2	35,10
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterior si interior)	m2	35,10
17	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	250,00
18	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,00
19	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00

Întocmit, inginer categoria I

Vladimir Ciobanu