

**Lucrari de Hidroizolare a rosturilor intre panouri la  
fatada Caminului Studentesc in incinta Academiei  
Stefan cel Mare a MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de Hidroizolare**

Intocmit in prețuri curente 23.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Hidroizolarea rosturilor</b>				
1	RpIzC44A	Desfacerea etansarilor la rosturile de dilatație deteriorate fara protectii cu sorturi marginale.	m	845,50		
2	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	84,55		
3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	845,50		
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Pinza din poliester pentru armare)	m2	84,55		
5	IzF51B	Hidroizolarea rosturilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" sau analogic prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2	84,55		
6	RpCR42A	Hidroizolarea rosturilor cu utilizarea tehnologiei de alpinism: (Se va utiliza manopera cu norma 0,77)	m2	84,55		