

CAIET DE SARCINI**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI****LUCRĂRI**

Obiectul *Lucrări pentru execuția îmbrăcăminte rutiere, drum de acces spre s.Căplani r-nul Ștefan Vodă*

Autoritatea contractantă Consiliul raional Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum

1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii h=10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	4,200
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material LA 30 fr.8-32mm ,conform SM SR EN 13242+A1, h=0,08 m (fara utilizarea compactorului,cisterei,apa.)	100m2	4,200
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (112kg/m3)(6/08-SMEN14227-1:2015),(S=420 m.p.:h=0,15m: V=63,0m.c.)	100 m3	0,630
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(63.0 m.c. *0,15 m.c. de apa)	m3	9,450
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,200
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100 m3	1,210

		fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2	t	0,460
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D .02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (din normativ se exclude Nisip bitumat, Otel patrat lam .cald lt =30mm)	m2	420,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,126
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP d.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu norma de consum 0,09774 t/m2 asternere mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt=30mm")	m2	420,000
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate fr.8-32mm coform SMSR EN 13242 +A1:2010)	m2	70,000
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (executia santurilor laterale cu depozitare laterala pentru acostamente)	100 m3	0,130
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului surplus cu depozitare la 2 km)	100 m3	0,980
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	157,000
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea acostamentelor rambleiate)	100 m3	0,140
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,100

		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)		
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,700
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incacarea pamintului vegetal)	100 m3	0,520
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	72,800
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	52,500
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,400
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	1,400

Conducătorul grupului de lucru

Olga Luchian