

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe
Asachi din mun. Chisinau, str.
Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3
Reparatie cabinet nr. 409**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Tavan					
1	RpCO56B	Demontarea lambriurilor din lemn la tavan	m2		18,3300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	8,6151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	8,6151
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavan	m2		18,3300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	2,3829
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	2,1996
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		18,3300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,0103
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	19,3427
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,9295
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	40,5276
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	43,2909
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	13,9544
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,9923
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,6119
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	30,3957
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	298,2465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,0843
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,8707
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		18,3300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,5499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,7495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,9165
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		18,3300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	8,2485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,8330
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	19,3363
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0183
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0183
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		18,3300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	3,6660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,8330
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	9,0367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0183
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2		18,3300

1	2	3	4	5	6
		tavanelor			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,5499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,7495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,9165
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		18,3300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	10,0815
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,3320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,0998
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,1650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,9165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0367
		<i>Total</i>			
		Total Tavan			
1.2. Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor)					
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		30,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	9,7152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,5180
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	0,9108
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,3036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,3036
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2		30,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9108
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	8,1972
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5180
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		30,3600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	6,0720
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	33,3960
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,5540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0091
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		30,3600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,0392
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	216,7704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,3984
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,4858
13	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		30,3600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,8640
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	434,1480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,3036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,8576
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,9108
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		30,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9108
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,5540
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5180
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		30,3600

1	2	3	4	5	6
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	13,6620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,0360
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	32,0268
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0304
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		30,3600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	6,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,0360
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	14,9675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0304
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		30,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9108
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,5540
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5180
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		30,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	16,6980
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	12,1440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,8216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,1800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,5180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0607
		<i>Total</i>			
		Total Pereti (inclusiv tocurele in jurul usilor si ferestrelor)			
1.3. Pardosea					
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2		18,3300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	4,2159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	4,2159
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,5499
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,5499
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	0,5499
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2		18,3300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,5499
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	4,9491
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,9165
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2		18,3300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	8,5784
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	564,2634
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	1,6596
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,1291
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,5397
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,3666
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum grosime cel putin 4 mm - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul)	m2		18,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,8330
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	18,3300
	25231167161213 45	Linoleum grosime cel putin 4 mm	m2	1,0500	19,5352
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	0,5581
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,1630
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	1,4884
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	9,3025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,0279
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,7210
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	0,4465
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	0,0112
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,6049

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,5499
		<i>Total</i>			
		Total Pardosea			
1.4. Tamplarie					
23	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2		2,5300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,5313
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,5313
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2		2,5300
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	8,9562
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,0120
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,4807
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,6831
	28121063060001 21	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	2,5300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,7084
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,3542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,5420
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,0126
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,2650
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	1,7710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,0506
25	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m		5,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	0,4560
	20102129460001 1	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	5,9850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	0,0855
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	0,8550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0570
26	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2		20,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	17,0150
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	3,0750
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	6,1500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	0,4100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,8200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	0,2460
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarie			
1.5. Apeduct si canalizare					
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	0,9500
28	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m		4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	1,2400
	25212164437170 50	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	4,0800

1	2	3	4	5	6
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,0080
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,0824
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m		4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	0,6400
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m		4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	1,6800
	33233333205174 43335223	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	4,3260
31	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	0,9200
	44287527411010 2	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	0,0920
32	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	0,4600
	34112875274110 102	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	0,0460
33	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	0,4600
	29131245031502	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	1,0000	2,0300
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	1,8500
	26221024380001	Lavoar ceramica (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,0100	1,0302
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	2,0000
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	0,6500
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	2,6780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	0,0104
37	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	0,4000
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	1,0400
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	0,0281
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0110	0,0114
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	0,0208
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Total Apeduct si canalizare			
1.6. Lucrari de constructie pentru electricitate					
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m		15,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	1,5000
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		15,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	4,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	25,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,1500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,2250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,3000
40	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,5200
41	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0300
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate			
1.7. Evacuare gunoi					
42	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t		0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	1,4800
43	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,2250
44	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t		0,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	0,1290
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare gunoi			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Electricitate					
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,6600
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m		25,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	4,0000

1	2	3	4	5	6
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	1,2500
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm²	100 m		0,4500
	1	Muncitor	h-om	7,8600	3,5370
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0090
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1395
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,3600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,4900
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0225
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	0,1440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,0180
48	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5 mm²	m		45,0000
	44590-4133	Cablu VVG 3x2,5 mm ²	m	1,0000	45,0000
49	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m		0,4500
	1	Muncitor	h-om	23,8000	10,7100
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	45,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0009
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,4320
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,0300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,0300
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,0150
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,1000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	2,1780
50	RpEF01A	Montare corp de iluminat LED 600x600 mm	buc		3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	0,6900
	28752744440032 2	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	3,1500
51	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	0,2700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,0500
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	1,2400
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	4,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	8,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	8,0000
53	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc		5,0000
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	5,0000
54	2451089	Doza	buc		1,0000
	245108911	Doza	buc	1,0000	1,0000

1	2	3	4	5	6
55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 6 module	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	2,3700
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	0,7100
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,2200
56	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli, In-10A	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0020
57	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc		2,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0040
58	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc		3,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	3,3600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,0600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,0060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,0060
		<i>Total</i>			
		Total Electricitate			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
59	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc		1,000
	5445533344633	Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,0000	1,0000
60	pret de piata	Intrerupator BH32-3P/10A	buc		1,000
	410299444211444551	Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,0000	1,0000
61	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc		2,000
	4102994442131444551	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	2,0000
62	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc		3,000
	410299444213331444551	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,0000	3,0000
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Aprobat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)