

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperis</b><br><b>Capitolul 1.1. Bloc CCD str Aleco Ruso</b>   |                    |          |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  | m2                 | 998,00   |
| 2      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3                 | 0,50     |
| 3      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice  | kg                 | 25,00    |
| 4      | RpSB05C                     | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm  | buc                | 3,00     |
| 5      | RpCI30A                     | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice   | m                  | 25,00    |
| 6      | IzF18C k=2                  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) | m2                 | 913,00   |
| 7      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3  | kg                 | 1 190,00 |
| 8      | RpCJ12A                     | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2                 | 125,00   |
| 9      | CG24A aplicativ             | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4   | m                  | 180,00   |
| 10     | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer   | m2                 | 998,00   |
| 11     | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP   | m2                 | 913,00   |
| 12     | CE13D2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP   | m2                 | 85,00    |
| 13     | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem   | m2                 | 362,00   |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5      |
|----|-------------------|--|-----|--------|
|    |                   | monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP  |     |        |
| 14 | CE13D             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP  | m2  | 40,00  |
| 15 | RpCE26A aplicativ | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5  | buc | 20,00  |
| 16 | pret de piata     | Aerator ULTRA M  | buc | 25,00  |
| 17 | RpCE27A aplicativ | Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirna banda ,inpletetura sirna,transformator sudura) k sal 4   | buc | 4,00   |
| 18 | RpCE28A           | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit  | buc | 4,00   |
| 19 | pret de piata     | Gura de scurgere verticala DN110 HL 62/1   | buc | 4,00   |
| 20 | RpSB13E           | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m)  | m   | 10,00  |
| 21 | CE23B             | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6 | m   | 45,00  |
| 22 | CE23D2            | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm  | m   | 20,00  |
| 23 | CB01A             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   | m2  | 2,00   |
| 24 | RpCE29A           | Pelicula din polimeri 100-200 mk pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii( modf. u.m pelicula ml-m2)  | m2  | 540,00 |
| 25 | RpCR22B           | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica  | m2  | 5,00   |
| 26 | RpCR08A           | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2  | 25,00  |
| 27 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru   | kg  | 105,00 |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5     |
|----|-------------------|--|-----|-------|
|    |                   | sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  |     |       |
| 28 | CE06A             | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 12,50 |
| 29 | CK12A             | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2100x850      | m2  | 1,90  |
| 30 | CN20B             | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2  | 12,00 |
| 31 | RpCR22B           | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica  | m2  | 5,00  |
| 32 | CK33B             | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri( set)  | buc | 1,00  |
| 33 | CK33C             | Broasca aplicata sistem Yalle  | buc | 1,00  |
| 34 | CK42A             | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1100x900 mm cu fixare la rama incorporata (dimensiunile se vor preciza pe loc)  | buc | 1,00  |
| 35 | RpCU09A           | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare  | t   | 85,00 |
| 36 | TrB22C1A3         | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m  | t   | 90,00 |
| 37 | TsH92B            | Incarcarea in auto deseuri constructie   | t   | 5,00  |
| 38 | RpCJ27A aplicativ | Diverse lucrari - Instalatii evacuare deseuri  | m2  | 60,00 |
| 39 | TsI50C9           | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km  | t   | 85,00 |

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.