

Lucrari de pavaj, placarea pavilionului , reparatii in jurul tocurilor la ferestre

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23/5-25

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 96 379,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiunesau bazalt, asezate pe beton	m	26,60	30,27 30,27	805,24 805,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,51		
2	DG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	15,66	12,30 12,30	192,59 192,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,04		
3	RCsB28F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,07	365,85 355,70	391,46 380,59
	7123010010200	Betonist	h-om.	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,78		
	2952270003370	Ciocan rotopercutor	h-ut	0,31		
4	CH п. K=1,00	Prag exterior cu trepte, executat din pavaj si bordure	m2	4,18	1 602,06 402,05	6 696,60 1 680,57
	7129020012800	Pavator	h-om.	10,24		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	7,52		
	4123523123312	agregat grosier 5*20	m3	1,32		
	2651122100023	Ciment portland	kg	650,00		
	204562312363	bordure 30*40*10	buc	24,00		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,70		
	251254611235	pavaj caramida 10*20	m2	4,60		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,80		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,00		
5	DE13B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	44,61	477,21 232,72	21 288,45 10 381,46
	7129020012800	Pavator	h-om	71,38		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,36		
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	45,28		
	2651122100023	Ciment portland	kg	71,38		
	12546232456	agregat grosier 4-16 mm	m3	3,45		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	2,50		
	4100126202818	Apa	m3	1,03		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,89		
6	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton , pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	43,90	190,02 87,03	8 341,88 3 820,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,27		
	7129020012800	Pavator	h-om.	35,12		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,36		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	44,78		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 190 x 60	m	74,63		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,13		
7	RCsO56B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari placaje OSB la pereti	m2	35,69	44,46 44,46	1 586,85 1 586,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	16,77		
8	CK п. K=1,00	Placarea peretilor cu tabla cutata pe schelet metalic existent	m2	35,69	305,11 114,47	10 889,41 4 085,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	36,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	7,14		
	2710403647000	Tabla cutata	m2	37,47		
	2744125904770 25	glafuri metalice,coltare	m	31,60		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	160,60		
9	RCsJ06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli exterioare , in jurul tocurilor la ferestre, de 5 mm grosime, , executate cu glet pe baza de ciment *Fasad Alb*	m	96,94	65,13 59,60	6 313,31 5 777,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	43,62		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	17,45		
	215762341652	glet pe baza de ciment *Fasad Alb*	kg	54,29		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,10		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10		
Cheltuieli directe			lei			56 505,78
Asigurarea sociala			24,00 %			6 890,57
Total			100,00 +			63 396,35
Transportarea materialelor			10,00 %			2 778,03
Total			100,00 +			66 174,38
Cheltuieli de regie			14,50 %			9 595,29
Total			100,00 +			75 769,67
Beneficiu de deviz			6,00 %			4 546,18
Total			100,00 +			80 315,85
TVA			20,00 %			16 063,17

Total deviz:
Incluziv salariu

96 379,02
28 710,72

Intocmit


(Bodareu Igor)
(funcția, semnătura)

Verificat


()
(funcția, semnătura)



**Lucrari de pavaj, placarea
pavilionului , reparatii in jurul
tocurilor la ferestre**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 23/5-25

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 96 379,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23/5-25:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	43,62	94,60	4 126,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om.	2,25	94,60	212,57
3.	7129020012800	Pavator	h-om.	71,38	94,60	6 752,17
4.	7129020012800	Pavator	h-om.	45,36	94,60	4 291,15
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	36,05	94,60	3 410,04
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	15,82	94,60	1 496,17
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	43,14	94,60	4 080,83
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	38,36	94,60	3 629,29
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	7,52	94,60	711,77
		Total manopera				28 710,72

Materiale:

1.	12546232456	agregat grosier 4-16 mm	m3	3,45	420,00	1 449,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,93	420,00	391,31
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	3,20	300,00	959,46
4.	204562312363	bordure 30*40*10	buc	24,00	55,00	1 320,00
5.	215762341652	glet pe baza de ciment *Fasad Alb*	kg	54,29	9,80	532,01
6.	251254611235	pavaj caramida 10*20	m2	4,60	185,00	850,63
7.	2651122100023	Ciment portland	kg	721,38	2,40	1 731,30
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	44,78	2,40	107,47
9.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	45,28	185,00	8 376,63
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,36	0,00	0,00
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 190 x 60	m	74,63	58,40	4 358,39
12.	2710403647000	Tabla cutata	m2	37,47	125,00	4 684,31
13.	274412590477025	glafuri metalice,coltare	m	31,60	62,00	1 959,20
14.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	160,60	1,00	160,60
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,89	180,00	160,60
				1,00	185,00	185,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,13	0,00	0,00
17.	4100126202818	Apa	m3	1,03	0,00	0,00
18.	4123523123312	agregat grosier 5*20	m3	1,32	420,00	554,40
		Total materiale de construcții				27 780,32

Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	15,00	1,45
2.	2952270003370	Ciocan rotopercutor	h-ut	0,31	35,00	10,86
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,10	25,00	2,42
Total utilaje de construcții						14,74

Total:

Cheltuieli directe	lei	56 505,78
Asigurarea sociala	24,00 %	6 890,57
Total	100,00 +	63 396,35
Transportarea materialelor	10,00 %	2 778,03
Total	100,00 +	66 174,38
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 595,29
Total	100,00 +	75 769,67
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 546,18
Total	100,00 +	80 315,85
TVA	20,00 %	16 063,17

Total deviz:**96 379,02**

Intocmit

 (Bodareu Igor)
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

APL Alexandreni


**Lucrari de pavaj, placarea pavilionului , reparatii in
jurul tocurilor la ferestre****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23/5-25**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiunesau bazalt, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	DG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicaerie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			12,30 12,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	94,60	12,30
3	RCsB28 F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			365,85 355,70
	712301001 0200	Betonist	h-om.	2,1000	94,60	198,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,6600	94,60	157,04
	295227000 3370	Ciocan rotopercutor	h-ut	0,2900	35,00	10,15
4	CH п. K=1,00	Prag exterior cu trepte, executat din pavaj si bordure	m2			1 602,06 402,05
	712902001 2800	Pavator	h-om.	2,4500	94,60	231,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	1,8000	94,60	170,28
	412352312	agregat grosier 5*20	m3		420,00	132,63

1	2	3	4	5	6	7
	3312					
	265112210 0023	Ciment portland	kg		2,40	373,21
	204562312 363	bordure 30*40*10	buc		55,00	315,79
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3		300,00	50,24
	251254611 235	pavaj caramida 10*20	m2	1,1000	185,00	203,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		420,00	80,38
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc		185,00	44,26
5	DE13B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			477,21 232,72
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	94,60	151,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	94,60	81,36
	266111280 0654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	185,00	187,77
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	2,40	3,84
	125462324 56	agregat grosier 4-16 mm	m3		420,00	32,48
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	300,00	16,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	0,00	0,00
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
6	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton , pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			190,02 87,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,8000	94,60	75,68
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083	0,00	0,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 190 x 60	m	1,7000	58,40	99,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	0,00	0,00
7	RCsO56	Demontari placaje OSB la pereti	m2			44,46

1	2	3	4	5	6	7
	B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					44,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4700	94,60	44,46
8	CK п. K=1,00	Placarea peretilor cu tabla cutata pe schelet metalic existent	m2			305,11 114,47
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	1,0100	94,60	95,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	94,60	18,92
	271040364 7000	Tabla cutata	m2	1,0500	125,00	131,25
	274412590 477025	glafuri metalice,coltare	m		62,00	54,89
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	4,5000	1,00	4,50
9	RCsJ06 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli exterioare , in jurul tocurilor la ferestre, de 5 mm grosime, , executate cu glet pe baza de ciment *Fasad Alb*	m			65,13 59,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4500	94,60	42,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1800	94,60	17,03
	215762341 652	glet pe baza de ciment *Fasad Alb*	kg	0,5600	9,80	5,49
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01

Intocmit


(funcția, semnătura)

(Bodareu Igor)

Verificat


(funcția, semnătura)

