

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Cirpesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cirpesti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazii in s. Cirpesti**
Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente 21.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul rutier L=880 m B=4,5 m				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм) H=10 cm	m2	3 960,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,6400		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	126,7200		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	50,2920		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	50,2920		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	50,2920		
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II INCARCARE	100 m3	3,9600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,9100		
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	3,9600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4256		
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0158		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5840		
4	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	475,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 1 км)Transpotare in 2 directii K=2				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,0493		
5	TsC16A1	Sapatura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II (Разработка грунта в откосах выемок автогрейдером, включая перемещение вынутого грунта из разработки, а также механизированную тромбовку откосов, по длине рабочего фронта и высоте откоса, менее 200 м в длину и глубиной < 1,5 м для автогрейдера < 175 CP, грунт I и II категории)	100 m3	3,9600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,5728		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)Strat de jos din piatra sparta din gramada NUMAI LUCRU Piatra sparta din depozit	m3	396,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	118,8000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	502,9200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,6320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	86,3280		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9800		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	594,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)Strat din piatra sparta M400 fr.40-70 mm H=15 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	178,2000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	754,3800		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	29,7000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	24,9480		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	129,4920		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,9700		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Sistemul rutier L=880 m B=4,5 m Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurări sociale și medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)