

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria municipiului Hîncești**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria municipiului Hîncești**
- 3. Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a trotuarelor pe str. Mihalcea Hîncu (sector 2-104 între Catedrală și pod) din municipiul Hîncești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea teritoriului		
		1.1. O portiune 1(Sector intre M. Hincu 100 si pod) 361m*1.5m=541.5m2+84m*3.5m		
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	541,500
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	540,000
3	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,700
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II caseta	100 m3	1,230
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	328,300
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei, Caseta pentru borduri	m3	36,000
7	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	835,500

1	2	3	4	5
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B22.5 sub borduri mari	m3	36,800
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)	m	460,000
10	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B22.5 sub borduri mici	m3	17,800
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	445,000
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	835,500
		1.2. Trotuare din dale de beton 2(intre Catedrala si M. Hincu 102.)) 279m.l.		
13	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	969,000
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	51,250
15	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	420,000
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,360
17	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei, Caseta pentru borduri	m3	76,000
18	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	497,000

1	2	3	4	5
19	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 183,000
20	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm	m2	1 183,000
21	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B22.5 sub borduri mari	m3	24,720
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)	m	309,000
23	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B22.5 sub borduri mici	m3	26,400
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	660,000
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IICernozem	100 m3	0,800
26	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	118,000