

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1**  
**Statia de epurare. Rezistenta**

Intocmit in prețuri curente 29.04.2019

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Statia de epurare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC18A1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -растительный слой                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,465                                          |                                          |                        |
| 2         | TsC22A1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,465                                          |                                          |                        |
| 3         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                             | 100 m3 | 4,695                                          |                                          |                        |
| 4         | TsC26A1                           | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2                                                                                                                                                                | 100 m3 | 4,695                                          |                                          |                        |
| 5         | TsD12A1                           | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv -дно котлована | 100 m3 | 0,36                                           |                                          |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
| 6  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                           | m3     | 6,00   |   |   |
| 7  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                   | m3     | 36,00  |   |   |
| 8  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи                | m3     | 245,19 |   |   |
| 9  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II K=2-подсыпка площадки                                        | 100 m3 | 2,455  |   |   |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (подсыпка площадки)                           | 100 m3 | 2,455  |   |   |
| 11 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv -на площадке          | 100 m3 | 2,455  |   |   |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -разравнивание растительного слоя на площадке | 100 m3 | 0,465  |   |   |

**Total Lucrari de terasaminte**

**Inclusiv salariu**

|    |       | <b>1.1.2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                             |    |      |  |  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,83 |  |  |
| 14 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C                                 | m3 | 4,50 |  |  |

| 1                                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
|                                         |       | 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка<br>τ=10 см)                                                                                                                                                               |         |        |   |   |
| 15                                      | CB02A | Cofraje din panouri refo­losibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii pahar si<br>fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2      | 26,7   |   |   |
| 16                                      | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate<br>in ateliere de santier si montate cu<br>diametrul barelor peste 8 mm inclusiv<br>in fundatii continue si radiere                                                   | kg      | 969,25 |   |   |
| 17                                      | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero, preparat<br>cu centrala de betoane si turnarea cu<br>mijloace clasice beton armat clasa C<br>15/12 (Bc 15/B 200)              | m3      | 18,75  |   |   |
| <b>Total Lucrari de<br/>constructii</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>                 |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |
| Cheltuieli directe                      |       |                                                                                                                                                                                                              | lei     |        |   |   |
| Asigurarea sociala si medicala          |       |                                                                                                                                                                                                              | 27,50 % |        |   |   |
| Transportatre materialelor              |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |
| Cheltuieli de depozit                   |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |
| Cheltuieli de regie                     |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |
| Beneficiu de deviz                      |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |
| <b>Total deviz:</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                              |         |        |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

**DEVIZ LOCAL № 2-5-2**  
**Statia de epurare. Topas 2x300S CT**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Camin de contact</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,04                                           |                                          |                        |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,02                                           |                                          |                        |
| 3         | AcF03C                            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - щебень врамбованный в грунт                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,13                                           |                                          |                        |
| 4         | CF15A                             | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 3,14                                           |                                          |                        |
| 5         | IzF06A                            | Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - гидроизол | m2     | 3,14                                           |                                          |                        |
| 6         | AcE14A                            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,22                                           |                                          |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |         | pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                        |     |       |   |   |
| 7  | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIJ-15)                                                              | buc | 1,00  |   |   |
| 8  | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-9)                                                              | buc | 2,00  |   |   |
| 9  | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-6)                                                              | buc | 1,00  |   |   |
| 10 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIPI1-15-1)                                                          | buc | 1,00  |   |   |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIQO-1)                                                              | buc | 1,00  |   |   |
| 12 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                               | kg  | 27,48 |   |   |
| 13 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                          | kg  | 16,20 |   |   |
| 14 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,04  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|
| 15 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -Tub de PP d=110mm | m      | 3,00 |   |   |
| 16 | VB27A1  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate                                                                                                         | buc    | 1,00 |   |   |
| 17 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)                                | m2     | 0,50 |   |   |
| 18 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                        | m3     | 0,48 |   |   |
| 19 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)                                            | buc    | 1,00 |   |   |
| 20 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                          | 100 m3 | 0,04 |   |   |
| 21 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                  | 100 m3 | 0,04 |   |   |
| 22 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire-Pereu                                                                                   | m3     | 0,19 |   |   |
| 23 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. Pereu                          | m3     | 0,13 |   |   |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5    | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|
| <b>Total Camin de contact</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |   |
|                               |         | <b>1.2. Camin cu gratar</b>                                                                                                                                                                                  |        |      |   |   |
| 24                            | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                    | 100 m3 | 0,05 |   |   |
| 25                            | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 | 0,01 |   |   |
| 26                            | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                        | m3     | 0,50 |   |   |
| 27                            | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile              | m2     | 0,47 |   |   |
| 28                            | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка Т=10 см) | m3     | 0,15 |   |   |
| 29                            | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи             | m3     | 2,30 |   |   |
| 30                            | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание на площадке)                | 100 m3 | 0,03 |   |   |
| 31                            | AcE06A  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                  | buc    | 1,00 |   |   |
| <b>Total Camin cu gratar</b>  |         |                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |   |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5    | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |   |
|                               |         | <b>1.3. Camin cu dozator</b>                                                                                                                                                                                 |        |      |   |   |
| 32                            | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                    | 100 m3 | 0,04 |   |   |
| 33                            | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 | 0,01 |   |   |
| 34                            | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                        | m3     | 0,50 |   |   |
| 35                            | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile             | m2     | 0,30 |   |   |
| 36                            | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка t=10 см) | m3     | 0,10 |   |   |
| 37                            | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -в пазухи             | m3     | 1,80 |   |   |
| 38                            | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание на площадке)                | 100 m3 | 0,02 |   |   |
| 39                            | AcE06A  | Montarea dozatorului                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,00 |   |   |
| <b>Total Camin cu dozator</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                              |        |      |   |   |
|                               |         | <b>1.4. Tuburi pentru canalizare exterioara</b>                                                                                                                                                              |        |      |   |   |
|                               |         | <b>1.4.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                         |        |      |   |   |

[illegible]

| 1                                         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5     | 6 | 7 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---|
| Inclusiv salariu                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| 48                                        | AcA07C        | 1.4.2. Tuburi pentru canalizare<br>Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm -Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm                                                                                      | m       | 34,10 |   |   |
| 49                                        | pret de peata | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 34,10 |   |   |
| 50                                        | SF04B         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm          | 10 m    | 3,41  |   |   |
| Total Tuburi pentru canalizare            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Inclusiv salariu                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Total Tuburi pentru canalizare exterioara |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Inclusiv salariu                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Cheltuieli directe                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |       |   |   |
| Asigurarea sociala si medicala            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,50 % |       |   |   |
| Transportare materialelor                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Cheltuieli de depozit                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Cheltuieli de regie                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Beneficiu de deviz                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Total Lucrari de constructii              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| Inclusiv salariu                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| 51                                        | AcA14F        | 2. Lucrari de montarea<br>Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m-Camin cu gratar | m       | 1,35  |   |   |
| 52                                        | AcA14F        | Montarea in pamint a tuburilor de                                                                                                                                                                                                                                         | m       | 1,35  |   |   |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5    | 6 | 7 |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|---|
|                                  |        | presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m-Camin cu dozator |         |      |   |   |
| Cheltuieli directe               |        |                                                                                                                                                                                                                | lei     |      |   |   |
| Asigurarea sociala si medicala   |        |                                                                                                                                                                                                                | 27,50 % |      |   |   |
| Cheltuieli de regie              |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
| Beneficiu de deviz               |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
| <b>Total Lucrari de montarea</b> |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
|                                  |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                               |         |      |   |   |
| 53                               | Bancom | Dozator clor-Bancom                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00 |   |   |
| 54                               | Bancom | Camin pentru dozator clor -Bancom                                                                                                                                                                              | buc     | 1,00 |   |   |
| 55                               | Bancom | Gratar -Bancom                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00 |   |   |
| 56                               | Bancom | Camin pentru gratal -Bancom                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe               |        |                                                                                                                                                                                                                | lei     |      |   |   |
| Cheltuieli de depozit            |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
| <b>Total Utilaj</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |
| <b>Total deviz:</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                |         |      |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-5-3**

Deviz-oferta № 2-5-3

**Satia de epurare. Utilaj Etapa 2**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                       | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                               | 3                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6                                                          | 7                             |
|           |                                 | <b>Capitolul 1. Procurarea utilajului</b>                                                                                              |      |           |                                                            |                               |
| 1         | BONCO<br>M                      | Statia de Epurare tip Topaz 1*300S,<br>Q=48m3/z (в стоимость входит<br>стоимость оборудования, монтажные и<br>пуско-наладочные работы) | buc  | 1,00      |                                                            |                               |

**Total:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Cheltuieli directe    | lei      |
| Cheltuieli de depozit | 1,20 %   |
| Total                 | 100,00 + |
| TVA                   | 20,00 %  |

**Total deviz:**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Q