

**Caiet de sarcini**  
**Lucrări de construcție a rețelei**  
**de apeduct s. Cuconestii Noi,**  
**r.Edinet.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitățile de lucrări №

### Deviz-oferta №

#### Unitarea putului artezian nr.1485. Partea tehnologica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5         |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Valoarea utilajului.</b>                                                                                                                                    |      |           |
| 1      | Pretul furnizorului       | Pompa submersibila Hidropompa ЭЦВ 6-10-185                                                                                                                                  | buc  | 1,000     |
| 2      | Pretul furnizorului       | Pompa drenaj WILO Drain TM 32/7                                                                                                                                             | buc  | 1,000     |
| 3      | Pretul furnizorului       | Apometru d40mm                                                                                                                                                              | buc  | 1,000     |
|        |                           | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare.</b>                                                                                                                                     |      |           |
| 4      | 07-04-030-06              | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"                                                                                                        | buc  | 1,000     |
| 5      | AcC06A                    | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h                                                                             | buc  | 1,000     |
| 6      |                           | Стоимость труб ст. обсадных д60-Dmm                                                                                                                                         | m    | 118,000   |
| 7      |                           | Mufa de imbinare d50mm                                                                                                                                                      | buc  | 29,000    |
| 8      | AcB04D                    | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm                                       | buc  | 1,000     |
| 9      | 07-04-030-06<br>K=0.6     | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-140"                                                                                            | buc  | 1,000     |
|        |                           | <b>Capitolul 3. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                 |      |           |
|        |                           | <b>Capitolul 3.1. Conducte si accesorii.</b>                                                                                                                                |      |           |
| 10     | IC42A                     | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Suport de sustinere OF-51         | kg   | 2,000     |
| 11     | AcB01A                    | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (вантуз) д50мм   | buc  | 1,000     |
| 12     | IA18B                     | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control                                                                         | buc  | 1,000     |
| 13     | SD07A                     | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход под манометр д15мм                                                       | buc  | 1,000     |
| 14     | AcB01A                    | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata д50 mm  | buc  | 2,000     |
| 15     | AcB01A                    | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta reversibila cu flansa д50мм | buc  | 1,000     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm                                     | buc | 5,000 |
| 17 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm                                                            | m   | 1,000 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu cu flansa d 50 mm                                                               | buc | 1,000 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie cu flansa d 50/40 mm                                                       | buc | 2,000 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie cu flansa d 65/50 mm                                                       | buc | 1,000 |
| 21 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblul flansa capat flansa PE d75x65 | buc | 1,000 |

**Total:**

**Total deviz:**

**Conducătorul grupului de lucru:** Irina Chimacovscaia

**L.Ș.**