

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

Obiectul **Amenajarea cu pavaj s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Lotul 1 **Amenajarea cu pavaj s.Cotiujeni, raionul Briceni**

Autoritatea contractantă **Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	182,00
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovanisau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip.	m ²	300,0
3	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	57,98
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor .	m ³	8,19
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km.	t	11,47
		Capitolul 2. Lucrari de amenajare		
6	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m ³	30,00
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.	100 m ²	3,00
8	DI105	Compactarea pamintului de cat.II cu maiuri pneumatice.	100 m ³	0,10
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m ³	3,64
10	DE11A	Borduei mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	182,00

		beton, de 10x20 cm.		
11	TsC54A	Strat de fundatie de nisip de concasare 0 – 4 calcar.	m ³	9,00
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m ²	300,00
13	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m ²	100,00
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj a beneficiarului de la demontare).	m ²	100,00

Președintele grupului de lucru

Contabil – Armașula L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S