

str. Bucuresti, birou 603

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari interioarei de reparatie

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolarea		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	25,5300
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Demontare vetrav sau constructie din pvc)	m2	7,7000
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, tavan din Gips-Carton	m2	71,5100
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Protejare usa cu pelicula)	m2	4,0000
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Protejarea podea cu carton)	m2	19,6100
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	89,0100
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la usa din lemn	m2	20,4000
9	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane,	m	148,0800

1	2	3	4	5
		plinta din lemn		
10	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, bagheta pe perimetru la tavan	m	134,5200
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida gol de usa in perete	m2	3,3000
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	268,7200
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane 134.5+35.4	m2	134,5000
		2. Reparatie 2.1. Tavane		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	35,4000
15	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	6,6000
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	94,4000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	94,4000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	94,4000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	94,4000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	94,4000
21	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele ; tavan DOI STRATURI	m2	94,4000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	94,4000
23	CN12B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton,	m2	113,6000

1	2	3	4	5
24	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	90,4900
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	181,0000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	113,6000
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV350 VENTS	buc	2,0000
		Total Tavane Inclusiv salariu		
		2.2. Perete		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	403,2000
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	31,3000
30	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	207,6000
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ; plus	m2	75,5000
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice .Cornier cu plasa	m	32,5000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	207,6000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	207,6000

1	2	3	4	5
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	207,6000
36	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	207,6000
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,7600
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din sticla netransparenta	m2	4,0000
		2.3. Pardoseli		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor podea	m2	89,6000
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	21,4000
41	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	358,0000
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	89,6000
		3. Lucrari diverse		
43	1	Executare gaura cu alamz	buc	2,0000
44	2	Ridicarea materiale si coborirea desurilor	h-om	122,0000
45	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple	m	3,0000