

**Reparatia curenta a sistemului de incalzire
si ventilare cantinei si incaperilor auxiliare a
Centrului de plasament pentru persoane
virstnice si persoane cu dizabilitati din
str.Tarmului 2B,s.Cocieri ,r-nul Dubasari**

Formular Nr.

Wir Cmet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 050/19-2-1-3

Ventilatie

Valoarea de deviz fără TVA 400 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Приточная установка П1, приток - L=6000м3/ч H=533па	к-т	1,00		
2		Приточная установка П2, приток - L=1010м3/ч H=574па	к-т	1,00		
3	Systemair	Ventilator KD450XL1 , B1,B2	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
4	Systemair	Ventilator KD500M1 , B3	buc	1,00		
5	Systemair	Ventilator KD250L , B4	buc	1,00		
6	Systemair	Ventilator KD500M3 , B5	buc	1,00		
7	Systemair	Ventilator KD150 XL , B6	buc	1,00		
8		Сплит система 24BTU,холодопроизводительность ю 7,1кВт	к-т	1,00		
9	Systemair	Ateunator de zgomot LDR 50-25	buc	3,00		
10	Systemair	Ateunator de zgomot LDR 70-40	buc	1,00		
11	Systemaier	Ateunator de zgomot LDC 250-900	buc	1,00		
12	Systemaier	Ateunator de zgomot LDC 150-600	buc	1,00		
		2. Montarea utilajului				
13	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare,	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h				
14	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	6,00		
15	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00		
16	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,00		
		3. Lucrari de constructie				
17	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	80,30		
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	53,40		
19	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	2,51		

1	2	3	4	5	6	7
		de 250 - 700 mm				
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	97,60		
21	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	150,00		
22	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан обратный 500*250)	buc	3,00		
23	VB02A	Clapeta -droesel 100x100 mm	buc	4,00		
24	VB02A	Clapeta -droesel 150x100 mm	buc	8,00		
25	VB02A	Clapeta -droesel 150x150 mm	buc	1,00		
26	VB02A	Clapeta -droesel 300x250 mm	buc	2,00		
27	VB02A	Clapeta -droesel 400x300 mm	buc	3,00		
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual P100x100	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, P150x100	buc	1,00		
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, P150x300	buc	1,00		
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, P300x400	buc	2,00		
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, P400x400	buc	9,00		
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x150	buc	1,00		
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	4,00		
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x200	buc	1,00		
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		RAG 150x200				
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x250	buc	4,00		
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x300	buc	4,00		
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x350	buc	2,00		
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x400	buc	2,00		
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x450	buc	3,00		
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x500	buc	1,00		
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		RAG 100x300				
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc	3,00		
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x300	buc	3,00		
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x400	buc	8,00		
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x600	buc	12,00		
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 1700x700	buc	1,00		
49	VB25A	Anemostat circular plan, ДПУ-В Д125	buc	3,00		
50	VB25A	Anemostat circular plan, ДПУ-В Д150	buc	1,00		
51	VB29A	Deflector rectangular cu perimetrul	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		1400 - 2500 mm (зонт 3.п.270*270*40, (с.5.904-51)				
52	VB29B	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm (зонт 3.п.450*900*65 - 1шт; 3.п.720*1080*100 -1 шт.; 3.п.540*720*75 - 2шт (с.5,904-51)	buc	4,00		
53	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка АЗД192.000 P200*200P (с.5.904-49)	buc	3,00		
54	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка АЗД192.000 P200*400P (с.5.904-49)	buc	1,00		
55	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздухораспределитель :начальное сеч.400*300 ,конечное сеч.300*150 , дл.=3,5м - 3шт.)	m2	12,08		
56	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50; mm	m2	17,00		
57	Izl10A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap	m2	17,00		

1	2	3	4	5	6	7
		crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
58	Izl10A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	17,00		
59	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, (K-flex)	m2	175,00		
60	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	5,00		
61	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	400,00		
		Total deviz: Fără TVA		400 000,00 lei		

**Reparatia curenta a sistemului de incalzire si
ventilare cantinei si incaperilor auxiliare a
Centrului de plasament pentru persoane virstnice
si persoane cu dizabilitati din str.Tarmului
2B,s.Cocieri ,r-nul Dubasari**

Formular N

(denumirea obiectivului)

WinCm

Deviz local de resurse № 050/19-2-1-3

Ventilatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 050/19-2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,44		
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	7,05		
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	143,50		
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	8,06		
5.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	297,25		
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 454,14		
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	101,28		

8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,53		
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,00		
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,56		
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,45		

Materiale:

1.	1111000100030	Cochilii polisteren spuma K-flex Air 10mm	m2	180,25		
2.	1111000100031	Cochilii vata minerala M125	m2	17,51		
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,00		
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	21,18		
5.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,20		
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	13,81		
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	7,00		
8.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	17,42		
9.	2513206621493 1	Диффузор ДПУ-В Д125	buc	3,00		
10.	2513206621493 2	Диффузор ДПУ-В Д150	buc	1,00		
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,00		
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	33,50		
13.	2710403601303	Tabla zincata 1 mm grosime	kg	215,08		
14.	2710403602470	Tabla zincata cal. I 0,8 mm grosime	kg	30,48		
15.	2710403642001	Tabla zincata 0,5mm	kg	635,79		
16.	2710403643000	Tabla zincata de 0,7 mm	kg	1 877,60		
17.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,23		
18.	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,38		
19.	2710403700493	Otel lat laminat la cald 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,89		
20.	2710403701203	Клапан обратный 500x250	buc	3,00		

21.	2710403701206 0	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000 P200*200P	buc	3,00		
22.	2710403701206 1	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000 P200*400P	buc	1,00		
23.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm	kg	3,66		
24.	2710703500025 2	Clapeta-drosel 100x100 mm	buc	4,00		
25.	2710703500025 3	Clapeta-drosel 150x100 mm	buc	8,00		
26.	2710703500025 4	Clapeta-drosel 150x150 mm	buc	1,00		
27.	2710703500029	Clapeta-drosel 400x300 mm	buc	3,00		
28.	2710703500032	Clapeta-drosel 300x250 mm	buc	2,00		
29.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	343,13		
30.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	255,00		
31.	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	38,84		
32.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	66,91		
33.	2712157857962 7	Приточная установка ,приток - L=1010м3/ч н=574Па	buc	1,00		
34.	2712157857962 7	Приточная установка ,приток - L=6000м3/ч н=533Па	buc	1,00		
35.	2732103652010	Tabla de aluminiu HD 0,8 x 1000 AL 99 S 428	kg	40,72		
36.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,77		
37.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	18,98		
38.	2811236306200 1	Grila P100x100	buc	1,00		
39.	2811236306200 3	Grila P1700x70	buc	1,00		
40.	2811236306200 3	Grila P150x100	buc	1,00		
41.	2811236306200 3	Grila P150x300	buc	1,00		
42.	2811236306200 4	Grila P300x400	buc	2,00		

43.	2811236306200 4	Grila P400x400	buc	9,00			
44.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG100x150	buc	1,00			
45.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x150	buc	4,00			
46.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x200	buc	3,00			
47.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x250	buc	4,00			
48.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x300	buc	4,00			
49.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x350	buc	2,00			
50.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x400	buc	2,00			
51.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x450	buc	3,00			
52.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG100x200	buc	1,00			
53.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG200x200	buc	3,00			
54.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG100x300	buc	1,00			
55.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG200x300	buc	3,00			
56.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG150x500	buc	1,00			
57.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG250x400	buc	8,00			
58.	2811236306200 5	Grila ventilatie RAG300x600	buc	12,00			
59.	2874115809891	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	192,00			
60.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6 745,20			
61.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	96,00			
62.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,00			
63.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,00			
64.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,00			

65.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,00			
66.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	200,00			
67.	2874115842659	Piulite hexag. M 5	buc	200,00			
68.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,00			
69.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	94,00			
70.	2874115842763 8	Ventilator KD450XL1 "Systemair "	buc	2,00			
71.	2874115842763 8	Ventilator KD500 M1 "Systemair "	buc	1,00			
72.	2874115842763 8	Ventilator KD250 L "Systemair "	buc	1,00			
73.	2874115842763 8	Ventilator KD500 M3 "Systemair "	buc	1,00			
74.	2874115842763 8	Ventilator K 150 XL "Systemair "	buc	1,00			
75.	2874115842763 8	Сплит система 24 BTU ,холодопроизводительностью 7,1кВт	к-т	1,00			
76.	2874115842765 6	Ateunator de zgomot LDR 50-25	buc	3,00			
77.	2874115842765 6	Ateunator de zgomot LDR 70-40	buc	1,00			
78.	2874115842765 6	Ateunator de zgomot LDC250-900	buc	1,00			
79.	2874115842765 6	Ateunator de zgomot LDC150-600	buc	1,00			
80.	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	192,00			
81.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	96,00			
82.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	119,00			
83.	2874115895151	Saiba grower M4	buc	192,00			
84.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	200,00			
85.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6 737,20			
86.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,18			
87.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	200,00			
88.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6 845,20			

89.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,25		
90.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,99		

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	39,94		
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	10,30		
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	10,80		
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,70		



[Handwritten signature]

Sclifos A

**Reparatia curenta a sistemului de incalzire
si ventilare cantinei si incaperilor auxiliare
a Centrului de plasament pentru persoane
virstnice si persoane cu dizabilitati din
str.Tarmului 2B,s.Cocieri ,r-nul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 050/19-2-1-4

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior

Valoarea de deviz Fără TVA 46 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в главный щит)	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в АВР)	buc	2,000		
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит РЩВ1 - ЩРН-24з 74 IP54)	buc	1,000		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	6,000		
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит РЩВ2 - ЩРН-24з 74 IP54)	buc	1,000		
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	15,000		
1.2. Кабельные изделия						
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	6,330		

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм2	m	180,000		
9	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм2	m	160,000		
10	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 5x2.5мм2	m	80,000		
11	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 5x6мм2	m	50,000		
12	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 5x10мм2	m	40,000		
13	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 5x16мм2	m	3,000		
14	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	100,000		
15	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	20,000		
16	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Трубы				
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,750		
18	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	400,000		
19	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	75,000		
20	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,920		
21	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	50,000		
22	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	40,000		
23	Pret de piata	Труба ПВХ Д=50мм	m	2,000		
		1.4. Электроустановочная изделия				
24	08-03-	Intreuptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
	591-1	(Выключатель одноклав. для открытой уст. IP44)				
25	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклав. проходной для открытой уст. IP44)	100 buc	0,040		
26	Цена поставщика	Коробка ответвит. для открытой установки	buc	3,000		
		2. Valoare utilajului				
27	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 50А(С)	buc	2,000		
28	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 20, 10, 6А(С)	buc	4,000		
29	Цена поставщика	Расцепитель независимый РН-47	buc	2,000		
30	Цена поставщика	Щит ЩРН-24з-1 IP54 PRO разм.395x310x120мм	buc	2,000		
31	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(С)	buc	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
	ка					
32	Цена поставщика	Контактор КМ20-20	buc	6,000		
33	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc	1,000		
34	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000		
35	Цена поставщика	Контактор КМИ-10910	buc	1,000		
36	Цена поставщика	Реле электротепловое РТИ-1308	buc	1,000		
Total						

Reparatia curenta a sistemului de incalzire si ventilare cantinei si incaperilor auxiliare a Centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati din str.Tarmului 2B,s.Cocieri ,r-nul Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 050/19-2-1-4

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	39,843		
2.	1	Muncitor	h-om.	223,302		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,880		
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,328		
3.	5009031	Scoabe	10 buc	37,989		
4.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,000		
5.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,066		
6.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,080		
7.	500f159	Коробка ответвит. для открытой установки	buc	3,000		
8.	509222233	Выключатель для откр. установки однокл. IP44	buc	5,000		

9.	509222234	Выключатель для откр. установки однокл. проходной IP44	buc	4,000		
10.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,365		
11.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050		
12.	5521021	Контактор КМИ-10910	buc	1,000		
13.	552108	Контактор КМ20-20	buc	6,000		
14.	5521218	Реле РТИ-1308	buc	1,000		
15.	55464521	Расцепитель независимый РН-47	buc	2,000		
16.	55645219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 6, 10, 25, 32А(С)	buc	4,000		
17.	556452219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 50А(С)	buc	2,000		
18.	556455238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(С)	buc	9,000		
19.	5565211441	Щит ЩРН-24з-1 IP54 PRO	buc	2,000		
20.	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 40А	buc	1,000		
21.	55666670	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32- 3Р 100А	buc	1,000		
22.	8881922	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	m	183,600		
23.	888333	Труба ПВХ Д=40мм	m	40,800		
24.	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	408,000		
25.	888832	Труба ПВХ Д=25мм	m	76,500		
26.	8888332	Труба ПВХ Д=50мм	m	2,040		
27.	8888334	Труба ПВХ Д=32мм	m	51,000		
28.	8888912	Кабель ВВГнг-LS 5x16	m	3,060		
29.	8888913	Кабель ВВГнг-LS 5x10	m	40,800		

30.	8888915	Кабель ВВГнг-LS 5x6	m	51,000		
31.	8888917	Кабель ВВГнг-LS 5x2.5	m	81,600		
32.	888891920	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5	m	20,400		
33.	888891921	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	m	163,200		
34.	888891922	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5	m	102,000		

Utilaje de construcții:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,576		
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	29,393		



Scrifos

Scrifos A