

**Amenajarea terenului cu nr. cad. 0122104.458 (Curtea
scolii medie de cultura generala nr.51) din mun.
Chisinau, or. Vatra, str. Mihail Frunze nr.1.**

Etapa 1.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 43/24-2-1

Amenajarea curtii scolii si a terenului de sport.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (S=1187.59m2, h=3,5cm, inclusiv boduri tip BR100.20.8 - 134,5m)	m3	44,00		
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare in auto materiale demontate)	100 m3	0,44		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (transportare la depozit sau gunoi)	t	105,10		
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de terasamente				
4	TsC35F1	Excavat transportat cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal, pamint din teren catg. II la distanța < 10 m (sapare albie sub accese)	100 m3	0,69		
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,69		

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (incarcare material surplus)				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu- autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,00		
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				
		3. Constructie acces din dale de beton (poz.1, 2)				
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, in teren necoeziv	100m2	2,67		
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip, h=150mm)	m3	40,12		
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta, h=20cm)	m3	53,50		
10	DE18A kman,mec= 2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida” 50buc/m2, h=100mm) - culoare gri inchis	m2	85,30		
11	DE18A kman,mec= 2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida” 50buc/m2, h=100mm) - culoare gri deschis	m2	182,20		
		Total Constructie acces din dale de beton (poz.1, 2) Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		4. Constructie trotuar din dale de beton (poz.3, 4)				
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm)	m2	417,20		
13	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-417,20		
14	DE18A kman.mec= 2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip „Caramida” culoare Gri Inchis, dim.200x100x60mm, 50buc/m2)	m2	120,40		
15	DE18A kman.mec= 2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip „Caramida” culoare Gri deschis, dim.200x100x60mm, 50buc/m2)	m2	296,80		
		Total Constructie trotuar din dale de beton (poz.3, 4) Inclusiv salariu				
		5. Executare imbracaminte din cauciuc teren de sport si zone de agrement (S=211.0m2; poz.5)				
16	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, in teren necoeziv	100m2	2,11		
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (strat de fundatie din piatra sparta, h=10cm)	m3	21,10		
18	CG23D	Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C30/37, in grosime de 10 cm, turnate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute	m2	211,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu bitum cald. montate in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (strat suport din beton C30/37 turnat cu rosturi de dilatare, inclusiv plasa de armare d10mm, 150x150mm)				
19	CG25B	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 2 cm (Strat de acoperire din mixtura cauciucata SBR color cu marcaj - h=20mm)	m2	221.00		
		Total Executare imbracaminte din cauciuc teren de sport si zone de agrement (S=211.0m2; poz.5) Inklusiv salariu				
		6. Beton periat (S=48,0m2)				
20	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm)	m2	48.00		
21	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-48.00		
22	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 30/37 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	48.00		
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa d10mm, 150x150mm)	kg	412.80		
24	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (executare periere suprafata vizibila la beton)	m2	48.00		
		Total Beton periat (S=48,0m2) Inklusiv salariu				
		7. Borduri				
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm	m	51.00		
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura tip BR1000x200x80mm	m	133.00		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				
		8. Inverzire				
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal din depozit)	100 m3	0,03		
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,32		
29	TsH05A k=0.5	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (in grosime de 5cm)	m2	63,50		
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,64		
		Total Inverzire Inclusiv salariu				

	Total	lei	
	Asigurari sociale de stat	24,00 %	
	Cheltuieli de transport	7,00 %	
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	
	Total	100,00 %	
	Cheltuieli de regie	14,50 %	
	Total	100,00 %	
	Beneficiu de deviz	6,00 %	
	Total deviz: Inclusiv salariu		



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)