



Obiectivul: r-nul Cimislia

Obiectul: s Gradiste, r Cimislia

Devizul: Construcția trotuarului din satul Gradiste

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.3.11

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrari de terasament .		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.	100m3	3,1700
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100m3	1,5700
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	2,0000
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	320,0000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,0000
6	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	1,5700
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	3,5000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	7,8000
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	8,0000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	1,2000
		TOTAL Lucrari de terasament .		
		Trotuar din pavaj cu L=578m. S=751.4m2		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta . H10cm trotuar	m3	75,1400
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h10 cm sub bordure cu dimensiuni 100x30x15cm	m3	10,2000
13	DE17A	Pavaje dim 200x100x40mm.executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4cm .asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	751,4000
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 cm x 8 cm x 20 cm pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	824,0000
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 15 cm x 30 cm cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	282,0000
16	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm M300 L 282mx15cmxh10cm.umplerea marginii asfaltului .dupa montarea bordurelor cu dim 100x15x30cm executata direct pe un pat dinainte pregatit.	m2	42,3000
		TOTAL Trotuar din pavaj cu L=578m. S=751.4m2		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.