

**Complexul de servicii sociale
pentru copii și tineri aflați în
dificultate Împreună din cadrul
Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Cahul,
str. Doinelor nr.2, or. Cahul**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrari de reparatii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpIA52H Adaptare	Demontarea cazanelor din otel tip mural de 50 kw, inclusiv golirea de apa,	buc	2,00
2	RpIA59A	Demontarea pompei circulare, cu diametrul de 2" (50 mm)	buc	2,00
3	RpSD11D	Demontarea unei supape de siguranta cu mufe filetate, avind diametru de 2" (50 mm)	buc	2,00
4	RpSD12C	Demontarea unui grup de siguranta cu pirghie si contragreutate cu flanse, avind diametru de 50 mm	buc	2,00
5	RpSD08C	Demontarea unui filtru, din fonta, cu flanse, avind diametru de 50 mm	buc	2,00
6	RpSE01A	Demontarea unui vas de expansiune, cu toate armaturile, avind capacitatea de 100 l	buc	1,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Cazangerie		
7	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 50 kw, montat direct pe perete	buc	2,00
8	IA20B	Supapa de sens opus, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2" (50 mm)	buc	2,00
9	IA19B Adaptare	Grup de siguranta, montat prin flansa, avind diametrul nominal de 2" (50 mm)	buc	2,00

1	2	3	4	5
10	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 100 l	buc	1,00
11	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,00
12	ID13D	Filtru cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,00
		3. Utilaj		
13		Cazan pentru gaz „warmhaus Condens Viva,, cu putere calorica 50 kw	buc	2,00
14		Vas de expansiune 100 l	buc	1,00
15		Pompa DAB 2 kw	buc	2,00
16		Filtru de apa, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00

Intocmit

Carp A

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)