



Caietul de sarcini
Servicii de proiectare și expertiza tehnică pentru reparația podului rutier amplasat
pe drumul L112 R7 Palanca – Cotova, raionul Drochia

1	Denumirea lucrării	Servicii de proiectare și expertiza tehnică pentru reparația podului rutier amplasat pe drumul L112 R7 Palanca – Cotova, raionul Drochia
2	Temeiul lucrării	Decizia Consiliului raional Drochia nr. 7/9 din 20.12.2019 și starea tehnică nesatisfăcătoare a podului
3	Faza de proiectare	Proiect de execuție
4	Amplasamentul	Drumul L112 R7 Palanca – Cotova, raionul Drochia
5	Parametrii tehnici de bază	Categoria tehnică a străzii de amplasare conform CP D.02.11-2014; Tipul îmbrăcăminte rutiere pe pod: pietriș Lungimea podului: existentă – 37m Lățimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii podului: existentă, de 9,5m, inclusiv benzile de siguranță, cu lățimea minimă de 0,50m fiecare Lățimea căii pietonale a trotuarului: până la 1,2m fiecare Sarcini de calcul: conform СНиП 2.05.03-84*, „Мосты и трубы”, altor standarte în vigoare Seismicitatea zonei amplasării: 7 grade conform CP D.02.05-2017 Accesoriiile străzii, siguranța rutieră: conform CP D.02.11-2014 și a altor standarte în vigoare
6	Rampele de acces	Până la 37m la fiecare capăt de pod conform situației în teren
7	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren	Se vor efectua studii, cercetări în teren, în volum necesar pentru elaborarea proiectului în conformitate cu cerințele normativelor în construcții în vigoare (topo-geodezia, geologia, hidrologia, etc.)
8	Date inițiale la tema proiect, avize, acorduri	Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: Certificatul de urbanism
9	Conținutul proiectului de execuție	Conform NCM A.07.02-2012: Memoriu tehnic Desene de execuție Organizarea lucrărilor de construcție (reparație) Devize și Listele cu cantitățile de lucrări pe compartimente
10	Numărul de exemplare de documentație predate	Pentru Beneficiar: în volum de 3 (trei) exemplare de Documentație de proiect+varianta electronică CD
11	Elaborarea cărții tehnice	Este necesar
12	Supraveghere de autor	Este necesar

Notă: Serviciile se vor executa în baza următoarelor documente normative principale:

- Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții NCM A.07.02-2012;
- Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții CPL.01.02-2012;
- Инженерные изыскания для строительства СНиП 1.02.07-87;
- Recomandări privind proiectarea străzilor din localități urbane și rurale CP D.02.11-2014;
- Proiectarea drumurilor publice NCM D.02.01:2015
- Мосты и трубы СНиП 2.05.03-84*;
- Proiectarea podurilor de șosea în zone seismice CP D.02.05-2017;
- Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții NCM L.02.11-2013;
- Сборник цен на проектные работы для строительства, Москва 1987;
- Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства, 1982

Material grafic

În prezentul compartiment se vor include schițe, scheme, planuri, precum și alte documente necesare pentru pregătirea ofertei și demararea contractului.

Devizul de cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț pe Unitatea de măsură (lei)	Preț total (lei)
1.	Lucrări de proiectare și expertiza tehnică				
2.	Lucrări hidrologice și hidraulice				
3.	Lucrări geotehnice				
4.	Lucrări topogeodezice				
5.	Lucrări de reamenajare a comunicațiilor (după caz)				
6.	Măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren (după caz)				

Precizări: Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului. Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta o calculație a prețului.

Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de servicii și lucrări descrise în deviz.

În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile și lucrările aferente.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte prețuri din devizul-ofertă și nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

Toate cheltuielile, directe și indirecte, toate taxele și impozitele, inclusiv TVA și alte plăți suportate de proiectant, în conformitate cu condițiile contractului sau din alte motive, existente la data prezentării ofertei, se vor include în prețurile unitare comasate și prețul total al ofertei.