

**Reutilizarea imobilului existent in
Atelier de tesut, in satul Valeni,
raionul Cahul, cod cadastral
nr.9424105507**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare 1.1. Apeduct A1		
1	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN 10 Ду15мм ф20x1,9 sau analog	m	18,000
2	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN 10 Ду25мм ф32x3,0 sau analog	m	10,000
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	28,000
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	28,000

1	2	3	4	5
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,800
6	SD06A	Вентиль запорный муфтовой 15ч8п2 Ду15мм	buc	4,000
7	SD06C	Вентиль запорный муфтовой 15ч8п2 Ду25мм	buc	1,000
8		Крепление трубопроводов клипсы Д15мм	buc	23,000
9		Крепление трубопроводов клипсы Д25мм	buc	13,000
10	RpIF09B	Изоляция Изофлекс Д15мм ф22x5мм	m	18,000
11	RpIF09B	Изоляция Изофлекс Д25мм ф38x5мм	m	10,000
12	SD06A	Кран пробно-спускной Д=15мм	buc	1,000
13	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor Бетонный упор В7,5	m3	0,050
14	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm (L=0,5m)	buc	2,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Apeeduct A1 Inclusiv salariu		
		1.2. Водомерный узел		
15	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" / Вентиль запорный фланцевый ф15	buc	2,000
16	SE56A	Filtru, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" / Фильтр сетчатый ф15	buc	1,000
17	SD12A	Supara, pentru racordarea cu	buc	1,000

1	2	3	4	5
		mufe filetate, avind diametrul 1/2" / Обратный клапан ф15		
18	ID03A	Robinet cu ser, cu trei cai, cu mufa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm / Спускной тройник ф15х15 с вентелем ф15мм	buc	1,000
19	IC30D	Переход Д=25х15мм	buc	2,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Водомерный узел Inclusiv salariu		
		1.3. Apeduct T3		
20	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые PPRS тип 3 PN 16 Ду15мм ф20х2,8 sau analog	m	14,000
21	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	14,000
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	14,000
23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,400
24	SD06A	Вентиль запорный муфтовой 15ч8п2 Ду15мм	buc	3,000
25		Крепление трубопроводов клипсы Д15мм	buc	18,000
26	RpIF09B	Изоляция изофлекс Д15мм ф22х5мм	m	14,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Apeduct T3 Inclusiv salariu		
		1.4. Canalizare K1		
27	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	34,000
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	4,000
29	SA37I	Крепление трубопроводов Д=100мм	buc	43,000
30	SA37F	Крепление трубопроводов Д=50мм	buc	5,000
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	1,000
32	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	3,800
33	SB10D	Teu egal de canalizare PP φ110	buc	3,000
34	SB10D	Teu egal de canalizare PP φ110x50x110	buc	3,000
35	SB09E	Cot de canalizare PP φ110	buc	4,000
36	SB09C	Cot de canalizare PP φ50	buc	1,000
37	SB07E	Dop din PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000

1	2	3	4	5
38	SB27A	Clapeta pentru ventilare HL900N sau analog	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Canalizare K1 Inclusiv salariu		
		1.5. Санитарные приборы		
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica semicerc	buc	3,000
40	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Санитарные приборы Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
42	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,000
43	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind	buc	1,000

1	2	3	4	5
		capacitatea de 20 l		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
44		Contor de apa D15	buc	1,000
45		Огнетушитель ОП-1	buc	2,000
46		Бойлер V=20l N=1.5 кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

