



APROBAT

Alexei VASILEAN  
Președintele raionului Drochia**Reparația drumurilor publice locale  
pentru anul 2020 din raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1  
Lucrări de reparație și întreținere**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Indicatoare rutiere</b>		
		<b>Capitolul 1.1. L122 R12 Drum acces spre s.Miciurin Km0+20m</b>		
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator 3.14 "Masa limitata 20t"	buc	1,000
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator 6.3.1 "Zona de actiune 2km"	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.2. L116 R12 Drum acces spre s.Drochia vis-a-vi de I.P. gimnaziul D.Roman</b>		
4	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator 1.21 "Copii" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	2,000
6	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj "Scoala"	m2	20,000
		<b>Capitolul 1.3. L119 Chetrosu-Suri-Drochia</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Intrare in Surii Noi, km11</b>		
7	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial		
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.63 "Intrare in localitate"	buc	1,000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.64 "Iesire din localitate"	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.3.2. Km 11+100m</b>		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.6.1 "Statie pentru vehicule ruta"	buc	2,000
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere pietoni	m2	16,500
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.20 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	2,000
17	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000

1	2	3	4	5
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 "Denivelari artificiale"	buc	2,000
19	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	2,000
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.21 "Copii" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.3.3. Km11 + 450m</b>		
22	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere pietoni	m2	16,500
23	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.20 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	2,000
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	2,000

1	2	3	4	5
		din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 "Denivelari artificiale"		
29	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.3.4. Km11 + 600m</b>		
30	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,000
31	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.12.1 "Curba periculoasa" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.3.5. Km11 + 850m</b>		
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.6.1 "Statie pentru vehicule de ruta"	buc	2,000
36	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere pietoni	m2	16,500
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000

1	2	3	4	5
		din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm		
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.20 "Trecere de pietoni" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	2,000
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 "Denivelari artificiale"	buc	2,000
43	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.3.6. Km11 + 900</b>		
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1. "Cedeaza trecerea"	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.3.7. Intrarea s. Suri Km 8+300</b>		
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.63 "Intrare in localitate"	buc	1,000
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.64 "Iesire din localitate"	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.3.8. Iesire din Surii Noi, km 12+200</b>		
49	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	2,000

1	2	3	4	5
		industrial		
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.64 "Iesire din localitate"	buc	1,000
51	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.63 "Intrare in localitate"	buc	1,000
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.12.1 "Curba periculoasa" cu grosimea peliculei galbena pe margini 30mm	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.3.9. Suri curatire rigola din beton</b>		
54	TsA01G2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare	m3	50,000
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,000
		<b>Capitolul 1.4. L118 Drum acces spre or. Drochia km 2+50</b>		
56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.2. "Trecere la nivel cu calea ferata cu bariere"	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.5. L129 Drum acces spre s.Sofia km 0+50</b>		
57	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.2. "Trecere la nivel cu calea ferata fara bariere"	buc	2,000
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.2 "Trecere fara oprire interzisa"	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.6. L131 Hasnasenii noi-Pelenia km4</b>		

1	2	3	4	5
59	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc	8,000
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.2 "Trecere la nivel cu cale ferată fără bariere"	buc	2,000
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.4.1 "Apropierea de trecerea la nivel cu cale ferată în afara localității"	buc	2,000
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.4.2 "Apropierea de trecerea la nivel cu cale ferată în afara localității"	buc	2,000
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.4.3 "Apropierea de trecerea la nivel cu cale ferată în afara localității"	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.7. L114 Km 3+200</b>		
64	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc	2,000
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 2.1. "Cedează trecerea"	buc	1,000
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicatoare de semnalizare 2.3 (drum cu prioritate) Insoțit de direcția stînga	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.8. L121 Repararea fîntinii</b>		
67	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,150
68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,045
69	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din gratar (100x30) la construcții obișnuite. (0.065 m3)	m2	6,180
70	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,110

1	2	3	4	5
71	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,065
72	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	6,180
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,700
74	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700
75	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli	kg	10,800
76	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog	m2	5,700
		<b>Capitolul 2. Reparatie drum or. Drochia 635ml x 7.5m</b>		
77	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 428,750
78	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 428,750
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,429
80	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4.0cm	t	138,590
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,429
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 762,500