

Aprob: **Președintele raionului Cahul**
Pavel GROZA



Caiet de sarcini

1. Autoritatea contractantă: Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Cahul
3. Obiectul: **Servicii de actualizare a proiectului tehnic „Măsuri împotriva alunecărilor de teren pe traseul auto L 668 din s. Andrușul de Jos, rl Cahul”**

Nr. d/o	Denumirea serviciilor ce urmează a fi actualizate	Unit. de măsură	Caracteristici
1.	Proiectarea unei structuri transversale aprofundate de reținere a stratului de sol insuficient de stabil	proiect	NCM L.02.11-6:2013, culegere de acte normative 6, vol. 1 pct. 29; $K_{pn} - 0.85$, $K_{cci} - 1.2$, $K_{ob} - 0.75$
2.	Drenaj într-o zonă străveche de alunecări de teren, volumul masei probabile de alunecări (100x5x140)= 77 mii m. cubi	proiect	NCM L.02.11-6:2013, culegere de acte normative 6, vol. 1 pct. 19; $K_{pn} - 0.85$, $K_{cci} - 1.2$, $K_{ob} - 0.2$
3.	Categoria drumului IV după categoria de dificultate II, lungimea 0,27 km..	proiect	NCM L.02.11-2:2013, culegere de acte normative 6, indicatorul 2, vol. 2 pct. 1, $K_{pn} - 0.85$, $K_{cci} - 1.2$, $K_{ob} - 0,55$
4.	Construcții de racordare pe canale	proiect	NCM L.02.11-7:2013, culegere de acte normative 6, indicatorul 7, vol. 22, pct. 1; $K_{pn} - 0,8$, $K_{cci} - 1.2$, $K_{ob} - 0,5$
5.	Elaborarea studiului topografic	raport	NCM L.02.12-1:2018, indicatori de prețuri lucrări de prospecțiuni geodezice
6.	Observații instrumentale și vizuale ale alunecărilor de teren	rezultă una notă informativă	Conform calculului normativ
7.	Actualizarea devizelor de cheltuieli pe compartimente		
8.	Proiectarea se efectuează ținând cont de factorul de reducere 0,9	proiect	$K - 0,9$

Întomit:

Șef interimar,
Direcția construcții și drumuri



Dumitru Crețu