

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Tartaul, raionul Cantemir
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Tartaul, raionul Cantemir
 3. Obiectul achizițiilor Reparatia podetului existent de pe str. Uzinelor, s. Tartaul, raionul Cantemir

	№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3		4	5
		1. Reparatia podetului d=1,0 m			
1	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II		100 m3	0,056
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		m3	0,562
3	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in strat ări de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t		100 m3	0,016
4	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030		100m2	0,321
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, amestec optimal 0-63, conform SM EN 13285		m3	1,620
6	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete		m2	8,200
7	PD04A	Montarea armaturilor, QA 500 C d= 12 mm, pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat		kg	32,860
8	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm		m3	0,660
		2. Casiuri pe taluz			
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapa.e cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		m3	2,500

1	2	3	4	5
10	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,020
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, amestec optimal 0-63, conform SM EN 13285	m3	3,940
12	PD04A	Montarea armaturilor, QA 500 C d=12 mm, pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	112,080
13	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	4,460

Total
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %
Total Π3+Asigur
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %
Total Π3+Asigur+Cheltu
Beneiciu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %
Total Π3+Asigur+Cheltu+Beneic
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Beneic) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Devizier:



Avram N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș

Investitor:



Primăria Tartaul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș