

CAIET DE SARCINI
Pentru procedura: Cererea ofertelor de preț

- 1. Denumirea beneficiarului de stat : ATAS Centru -Est**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: ATAS Centru -Est**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală la STAS Șoldănești**

Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrări de reparații în birourile Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Soldănești etajul 1, ATAS Centru Est

Întocmit în prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Biroul 1 (Hol /Sef)		
		Capitolul 1.1. Desfaceri / demontări		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuielei interioare la pereti	m2	10,0000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,5000
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatii birouri (Pereti)		
4	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	4,0000
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	48,0000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,0000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv ferestre)	m2	55,2000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,0000
9	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	48,0000

		Capitolul 1.3. Lucrari de reparatii birouri (Pardosele)		
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,5000
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (nu mai putin de 8 mm) pe suport existent, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,5000
12	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	20,0000
		Capitolul 1.4. Tavane suspendate (Armstrong)		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3,0000
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,5000
		Capitolul 1.5. Eluminare		
15	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	16,0000
16	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	38,0000
17	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	6,0000
18	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
		Capitolul 2. Biroul Serviciul social / Serviciul social Asitenta Personală		
		Capitolul 2.1. Desfaceri / demontari		
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuielei interioare la pereti	m2	4,0000

21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,0000
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,0000
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,0000
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
		Capitolul 2.2. Lucrari de reparatii birouri (Pereti)		
26	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	4,0000
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,0000
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,0000
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv ferestre)	m2	51,2000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0000
31	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	44,0000
		Capitolul 2.3. Lucrari de reparatii 2 birouri (Pardosele)		
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,0000
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	34,0000
34	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16	m	35,0000

		mp		
		Capitolul 2.4. Tavane suspendate (Amstrong)		
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3,0000
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,0000
		Capitolul 2.5. Eluminare		
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	16,0000
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	38,0000
39	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	6,0000
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
		Capitolul 3. Birou Contabilitatea		
		Capitolul 3.1. Desfaceri / demontari		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuielei interioare la pereti	m2	10,0000
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,0000
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,0000
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,5000
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000

		Capitolul 3.2. Lucrari de reparatii birouri (Pereti)		
48	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	4,0000
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	48,0000
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,0000
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv ferestre)	m2	55,2000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,0000
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,0000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv tocurile la ferestre	m2	55,2000
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv tocurile la ferestre)	m2	55,2000
		Capitolul 3.3. Lucrari de reparatii birouri (Pardosele)		
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,5000
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,5000
58	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	20,0000
		Capitolul 3.4. Tavane suspendate (Amstrong)		
59	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2	3,0000

		(200 ore)		
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,5000
		Capitolul 3.5. Eliminare		
61	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	16,0000
62	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	38,0000
63	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	6,0000
64	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
		Capitolul 4. Biroul Directia persoane invirsta si pers. cu dezabilitati Capitolul 4.1. Lucrari de reparatii birouri (Pereti)		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv tocurile la ferestre)	m2	32,0000
		Capitolul 4.2. Tavane suspendate (Amstrong)		
67	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3,0000
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,0000
		Capitolul 4.3. Eliminare		
69	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	16,0000
70	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,	m	32,0000

		instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp		
71	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	4,0000
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
		Capitolul 5. Biroul 6		
		Capitolul 5.1. Desfaceri / demontari		
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,0000
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,0000
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
		Capitolul 5.2. Lucrari de reparatii birouri (Pereti)		
78	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	2,0000
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,0000
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv ferestre)	m2	33,5000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000

83	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,0000
		Capitolul 5.3. Lucrari de reparatii birouri (Pardosele)		
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,0000
85	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (8 mm) pe suport existent, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,0000
86	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,0000
		Capitolul 5.4. Tavane suspendate (Amstrong)		
87	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3,0000
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,0000
		Capitolul 5.5. Eluminare		
89	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	32,0000
90	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	32,0000
91	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	4,0000
92	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
		Capitolul 6. Biroul APP		
		Capitolul 6.1. Lucrari de reparatii birouri (Pereti)		

94	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	58,0000
95	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,0000
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0000
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv ferestre)	m2	2,0000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,0000
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,0000
100	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	58,0000
		Capitolul 6.2. Lucrari de reparatii birouri (Pardosele)		
101	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	28,0000
102	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	25,0000
		Capitolul 7. HOL/Balcon/Coridor et. I Capitolul 7.1. Hol et.1 Capitolul 7.1.1. Lucrari de reparatii PERETI (Hol)		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,0000
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,0000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv tocurile la ferestre	m2	22,0000

106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,0000
		Capitolul 7.1.2. Lucrari de reparatii TAVAN (Hol)		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,0000
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa la tavane, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,0000
		Capitolul 7.2. Coridor et.1		
		Capitolul 7.2.1. Lucrari de reparatii PERETI (Coridor)		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv tocurile la usi	m2	135,0000
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,0000
		Capitolul 7.2.2. Lucrari de reparatii TAVAN (Coridor)		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,0000
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa la tavane, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,0000
		Capitolul 7.3. Balcon		
113	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4 100*100)	kg	16,5000
114	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Strat de egalizare)	m2	12,3000
115	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	12,3000

