

**Constructia unui sector de drum
si a rigolei pentru evacuarea
apelor pluviale din s. Mingir,
r.Hincesti, (etapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Rigola

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rigola				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	99,9400		
	2952260003000	Excavator	h-ut	7,9952		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8416		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2104		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	26,3000		
		<i>Total</i>				
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	447,1000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,0717		
		<i>Total</i>				
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,7400		
		<i>Total</i>				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, Astuparea gropii de dupa podet	m3	1,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4850		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7250		
	4100126202818	Apa	m3	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300		
		<i>Total</i>				
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,5500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,8100		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0315		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,0800		
		<i>Total</i>				
6	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	165,200 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,4516		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	169,3300		
		<i>Total</i>				
7	DI119	Fundatii monolite din beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 la edificiile artificiale. Fintina de prindere a apei dupa podet Alte utilaje=1,0300	m3	1,6900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3911		
	2663102100000	beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3	m3	1,7238		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0625		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7450		
		<i>Total</i>				
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de	m2	3,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje inclusiv sprijinirile pentru intrare in curte				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,4200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2880		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3240		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0126		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0018		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4320		
		<i>Total</i>				
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv pentru placi (d20A400 peste 200)	kg	320,000 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,5600		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	328,0000		
		<i>Total</i>				
10	DI119	Fundatii monolite din beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 la edificiile artificiale.Placa peste rigola intrare in curte cu bordura de 10cm monolita Alte utilaje=1,0300	m3	1,4400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5936		
	2663102100000	beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3	m3	1,4688		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0533		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6348		
		<i>Total</i>				
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,9400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8772		
		<i>Total</i>				
12	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	3,8900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2501		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
13	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA\30 h=10 cm fr. 8-31.5mm Fundul taluzului Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,8800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	143,8800		
	2663102100000	beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3	m3	13,8679		
	2320322600040 1	Bitum 50\70	t	0,2357		
	2873122000751	Piese forjate	kg	40,7880		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1360		
	1411122201660 1	Piatra sparta fr. 8-31.5 mm	m3	9,6985		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2297		
		<i>Total</i>				
14	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA\30 h=10 cm fr. 8-31.5mm Peretii rigolei Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	3,5700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	583,6950		
	2663102100000	beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3	m3	56,2596		
	2320322600040 1	Bitum 50\70	t	0,9560		
	2873122000751	Piese forjate	kg	165,4695		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5516		
	1411122201660 1	Piatra sparta fr. 8-31.5 mm	m3	39,3450		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,0457		
		<i>Total</i>				
15	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare	kg	10,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	4,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,0000		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,3000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				

