

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a str. Cimpului, str. Grinelor, str. Glei din or. Codru, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Cimpului 1- 37, L=750m, b=5m		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	13,130
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 771,880
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,130
		1.2. Montarea bordurilor		
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,444
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	59,940
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,444
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	22,200
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	740,000
		1.3. Amenajarea drumului		
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	375,000
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	562,500

1	2	3	4	5
		executat cu impanare fara innoroire		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	3,750
12	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 750,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,250
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	3 750,000
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,540
16	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000
17	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000
		1.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	12,000
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	62,000
		2. Str. Grinelor, L=455m, b=5m		
		2.1. Lucrari de terasament		
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator	100 m3	7,970

1	2	3	4	5
		cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.		
22	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 075,000
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	7,970
		2.2. Montarea bordurilor		
24	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m ³	0,546
25	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	73,710
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,546
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m ³	27,300
28	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	910,000
		2.3. Amenajarea drumului		
29	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m ³	227,500
30	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m ³	341,250
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m ²	t	2,275
32	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	2 275,000
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m ²	t	1,365
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m ²	2 275,000

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5		
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,980
36	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	22,000
37	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	6,000
		2.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
38	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	58,000
		3. Str. Gliei L=340m, b=4m		
		3.1. Lucrari de terasament		
41	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	4,760
42	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	642,600
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,760
		3.2. Montarea bordurilor		
44	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,110

1	2	3	4	5
45	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	14,580
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	27,300
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	180,000
		3.3. Amenajarea drumului		
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	136,000
50	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	204,000
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	1,360
52	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,000
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,816
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 360,000
55	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,440
56	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	18,000
57	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	5,000

1	2	3	4	5
		carosabil tip III A si B		
		3.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
58	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	4,000
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	36,000