

Aprobat:

Președintele raionului Ialoveni
Mihail SILISTRARU



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Consiliul raional Ialoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni
3. Obiectul achizițiilor: Lucrari pentru asigurarea circulației rutiere pe drumuri cu litera „L” ale Consiliului raional Ialoveni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea trecerilor pietonale pe drumul L494. R3-Drum de acces spre o.Ialoveni L=3,45 km 1.1. KM 0,000 + 0,120		
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.2. KM 0,000 + 0,510 (str.Alexandru cel Bun, 2)		
2	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.3. KM 0,000 + 0,910		
3	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.4. KM 0,000 + 1,100		
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.5. KM 0,000 + 1,370		
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor	m2	56,000

1	2	3	4	5
		reflectorizante 0,35 kg/m.p.		
		1.6. KM 0,000 + 1,640 (Casa de Asigurari Nationala)		
6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.7. KM 0,000 + 1,835 (Inspectoratul Fiscal)		
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.8. KM 0,000 + 2,095 (Spitalul raional)		
8	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	50,000
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	60,800
		1.9. KM 0,000 + 2,250		
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.10. KM 0,000 + 2,410		
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.11. KM 0,000 + 2,570		
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	56,000
		1.12. KM 0,000 + 2,670		
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2	56,000

1	2	3	4	5
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.		
		1.13. KM 0,000 +2,860		
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	34,500
		1.14. KM 0,000 + 3,430		
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	34,500
		2. Amenajarea trecerilor pietonale in nemijlocita apropiere de institutiile de invatamint in localitati pe drumuri cu litera „L” drumuri raionale 2.1. L461 M1-Condrita G70 s. Malcoci (primaria, oficiul postal)		
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000
		2.2. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici (Acces spre Scoala si gradinita, primari, magazin alimentar)		
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	96,000
		2.3. L463 R3-Buteni - Molesti - Razeni - M3 (sector s.Molest - gradinita de copii dinspre s.Buteni)		
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000
		2.4. L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni (gradinita de copii si gimnaziu)		
19	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	48,000
		2.5. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Veci (gradinita - scoala)		

1	2	3	4	5
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000
		2.6. L498 Drum de acces spre s.Horodca (gradinita de copii si gimnaziu)		
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	48,000
		2.7. L500 Drum de acces spre s.Budai com.Tipala (centrul localitatii)		
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000
		2.8. L501 Drum de acces spre s.Baltati com.Tipala (gradinita de copii)		
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000
		2.9. L502 R3- Drum de acces spre s.Bardar (gradinita de copii si centrul de sanatate)		
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	48,000
		2.10. L506 Drum de acces spre s.Cigirleni		
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	48,000
		2.11. L508 G110 - Carbuna - Cainari, (s.Carbuna - gradinita de copii si gimnaziul) 2.11.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), Gimnaziul		
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000

1	2	3	4	5
		2.11.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii		
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (consumul micrisferelor reflectorizante 0,35 kg/m.p.	m2	24,000
		3. Marcaj longitudinal, instalarea elementelor pentru dirijarea securitatii circulatiei rutiere pe drumurile cu litera „L” ale consiliului raional Ialoveni.		
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 256,400
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	40,000
30	DI135	Executarea parapetului metalic (Sector Baltati)	m	202,000
		4. Sens Giratoriu provizoriu (diametrul 12,0m), compus din bariere stradale din material plastic pentru dirijare trafic rutier, (implute cuapa), dimensiuni 1 unitate 1200x400x800mm - 30buc.+4 buc. de rezeva. 4.1. Plantarea indicatoarelor rutiere		
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	18,000
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare A900-5buc;	buc	5,000
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700-18buc.;	buc	18,000
34	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700-7buc;	buc	7,000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x1700-3buc.	buc	3,000
		4.2. Marcaj rutier		
36	RpDC06C	Curatirea mecanica a terenului	m2	2 800,000
37	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2	540,000

1	2	3	4	5
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile		
		4.3. Montarea barierelelor stradale din plstic de culoare Alb. Rosu cu dimesiuni - 1200x400x800mm		
38	TsH91B Aplicativ	Bariera stradala din PVC, culoare alb, rosu - 1200x400x800mm - 30 buc. ATENTIE - Betonul din aceasta pozitie se scoate.	buc	30,000
39	Pret de piata	Costul barierei stradale din PVC - 1200x400x800 mm - 4 buc. (pentru rezerva)	buc	4,000
		5. Demontarea si montarea montarea statiei de asteptare a transportului public 5.1. Lucrari de terasament		
40	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,000
		5.2. Fundatia		
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,200
42	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6AI	kg	15,320
43	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 12AIII	kg	35,520
44	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 $V=10.0 \text{ m.l.} \times 0.3 \times 0.6(\text{h})\text{m}$	m3	0,800
		5.3. Amenajare statiei		
45	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	45,000
46	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3	10,000

1	2	3	4	5
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		
47	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150
48	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 100mm	m3	4,500
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=20 cm	m3	9,000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 cu bitum	t	0,036
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	0,018
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA 16	m2	90,000
		5.4. Demontarea si montarea statiei de ruta existenta 4,0x2,0 m, h med.=2.4 m		
54	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	900,000
55	CL29F	(Montarea statiei de ruta existenta 4,0mx2,0mx2,4(h)m -1 buc)	t	0,900

Sef Sectie Constructii,
Gospodarie comunală si drumuri



Ion Mesina

11.05.2022
primar.