

**Reabilitarea podului,
sat.Hulboaca, com. Grătiești,
mun. Chișinău**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Реконструкция существующей водопроводной трубы d 2x100 cm (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Входной оголовок		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,675
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Y=1,7 t/m3)	t	51,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,550
3	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (устройстве портала из блоков FS-4)	buc	4,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2666122800501	Element partial prefabricat FS-4	buc	4,040
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,600
4	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (устройстве открьлков из блоков FS-4)	buc	8,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2666122800501	Element partial prefabricat FS-4	buc	8,080
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,200

1	2	3	4	5
5	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale	m3	2,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,380
	2663102100000	Beton C12/15	m3	2,040
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,074
	2922140007000	Macara	h-ut	0,882
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm (sunt excluse urmatoarele resurse: compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7 atm) 2,2 m3/min)	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,980
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-31,5 mm	m3	2,300
	4100126202818	Apa	m3	0,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,840
7	CA03D	Beton turnat in fundatii C 12/15 h=10 cm, S=10,00 m2	m3	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	1,040
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra but (sunt excluse urmatoarele resurse: compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7 atm) 2,2 m3/min)	m3	8,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,811
	1421102200068	Pietris but	m3	10,235
	4100126202818	Apa	m3	0,890
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,738
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,675
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Y=1,7 t/m3)	t	51,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,550
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,300

1	2	3	4	5
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,570
		2. Подготовительные работы		
13	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale (sunt excluse urmatoarele resurse: macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	5,000
	7123010010200	Betonist	h-om	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,550
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,737
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	433,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	45,898
16	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	55,000
	9312040019600	Sapator	h-om	74,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,950
17	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	3,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,362
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,292
18	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,494
19	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase	buc	15,000

1	2	3	4	5
		moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm		
	8141260100100	Fasonator	h-om	3,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,050
		3. Основание под трубы и выходной оголовок		
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,550
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,238
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	15,000
	9312040019600	Sapator	h-om	20,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,350
22	TsC54C	Strat de fundatie din piatra but (sunt excluse urmatoarele resurse: compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7 atm) 2,2 m3/min)	m3	46,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,540
	1421102200068	Pietris but	m3	52,900
	4100126202818	Apa	m3	4,600
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,320
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm (sunt excluse urmatoarele resurse: compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7 atm) 2,2 m3/min)	m3	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,750
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-31,5 mm	m3	28,750
	4100126202818	Apa	m3	2,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,500
24	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale	m3	6,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,140
	2663102100000	Beton C12/15	m3	6,120
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,222

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	2,645
		4. Монтаж труб 2x100 см		
25	AcA09D	Montarea in pamint a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, a tuburilor PREMO sau SENTAB de 3 m, asamblate cu piese speciale si etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 1000 mm	m	20,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	62,600
	2875274100000	Tuburi de presiune din beton armat precomprimat	m	20,240
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,600
26	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale	m3	4,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,760
	2663102100000	Beton C12/15	m3	4,080
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,148
	2922140007000	Macara	h-ut	1,763
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	54,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,456
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,250
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,417
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,089
		5. Монтаж выходного оголовка		
28	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (монтаж портала)	buc	6,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2666122800501	Element partial prefabricat FS-4	buc	6,060
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,400
29	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (монтаж открьлков)	buc	12,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000

1	2	3	4	5
	2666122800501	Element partial prefabricat FS-4	buc	12,120
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,800
30	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale	m3	4,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,760
	2663102100000	Beton C12/15	m3	4,080
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,148
	2922140007000	Macara	h-ut	1,763
31	TsC54C	Strat de fundatie din piatra but (sunt excluse urmatoarele resurse: compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7 atm) 2,2 m3/min)	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,920
	1421102200068	Pietris but	m3	9,200
	4100126202818	Apa	m3	0,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,360
		6. Обратная засыпка труб		
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,880
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,480
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	489,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,834
34	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,880
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,891
35	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,698
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,562
36	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, h=10 cm,	m3	4,500

1	2	3	4	5
		S=45 m2		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,300
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31,5 mm	m3	5,715
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,225
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,783
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,022

APROBAT:

Investitor

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

