

**Servicii de proiectarea a unei
fintini arteziene, sistemul de
canalizare si statiei de epurare
din s. Miclesti, r-nul Criuleni.
Obiect № 79/2016**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1-1 (n)

Deviz-oferta № 4-1-1 (n)

Alimentarea cu energie electrica. Stație de epurare (poz. 1, 5) БЛ-0,4 кВ (marca AEE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Piloni				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (одностоечная)	buc	33,000		
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	33,000		
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	33,000		
4	pret	Стойка СВ 95-2	buc	33,000		
5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (самонесущий изолированный провод СИП-2)	1 km	0,650		
6	pret	Самонесущий изолированный провод сеч. 3x50+1x50 СИП-2	m	650,000		
7	pret	Металлическая лент 20x0,7x1000мм F2007	m	70,000		
8	pret	Скрепa A200	buc	70,000		
9	pret	Кронштейн анкерный CA-1500	buc	6,000		
10	pret	Кабельный ремешок CSB	buc	110,000		
11	pret	Анкерный зажим PA 25x100	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	pret	Анкерный зажим Р 2х95	buc	2,000		
13	pret	Анкерный зажим РА 1500	buc	5,000		
14	pret	Герметичные изолированные наконечники СРТАУ-16	buc	1,000		
15	pret	Герметичные изолированные наконечники СРТАУ-54	buc	1,000		
16	pret	Герметичные изолированные наконечники СРТАУ-70	buc	3,000		
17	pret	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	3,000		
18	pret	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,000		
19	pret	Промежуточный зажим ES 1500	buc	31,000		
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
20	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	18,000		
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,000		
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000		
24	pret	Автомат с электронным расцепителем DPX3 250/40	buc	1,000		
25	08-02-	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель	10 buc	2,400		

1	2	3	4	5	6	7
	471-4	вертикальный)				
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземлитель горизонтальный)	100 m	0,720		
27	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,060		
28	pret	Сталь круглая Ф20мм	m	150,000		
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01-63)	buc	1,000		
30	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик)	buc	1,000		
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000		
32	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ограничитель импульсных перенапряжений LVA-440-CS)	set	3,000		
33	pret	Ограничитель импульсных перенапряжений LVA-440-CS	buc	3,000		
34	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,150		
35	pret	Кабель ВВГ 5x6 мм2	m	3,000		
36	pret	Кабель ВВГ 3x4 мм2	m	7,000		
37	pret	Кабель ВВГ 4x6 мм2	m	5,000		
38	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (металлорукав д=40мм)	100 m	0,150		
39	pret	Металлорукав д=40мм	m	15,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Utilaj				
40	pret	Шкаф учёта ВZUM -TF-01-63	buc	1,000		
41	pret	Счетчик активной энергии 5-60A ZMG-310Cr	buc	1,000		
42	pret	Выключатель нагрузки ВН-32/3P/32A	buc	1,000		
43	pret	Автомат с электронным расцепителем DPX3 250/40	buc	1,000		
Total			lei			
Cheltuieli de depozit						

Total:

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)