

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE
– se completează de către operatorul economic.

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

_____ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____ ,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____ ,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____ ,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____ , la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ___ luna ___ anul _____
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | | Luna 1 | | | | Luna 2 | | | | Luna 3 | | | | Luna 4 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Organizare de șantier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Demolări | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardosea | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pereți | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tavane | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Încălzire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ape pluviale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Lucrări de montare | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notă: Lucrările vor fi executate în termen de 100 (o sută) zile calendaristice din data semnării contractului, conform graficului de execuție. Lucrările de reparație se vor efectua de luni până vineri de la orele 17:00 până la 21:00 și în zilele de sâmbătă și duminică de la orele 09:00 până la 17:00.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contract ului | Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului* | Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| . | | | | |
| | | | | |
| n | | | | |

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|----------------|--|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | Arhitect-șef | | | | |
| | Inginer-șef | | | | |
| | Diriginți de șantier | | | | |
| | Maiștri | | | | |
| | Specialiști | | | | |

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

„_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din __, **Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
|-----|---|---|----|----|------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție. | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p> | | | |
| | <p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p> | | | |
| | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.</p> | | | |
| | <p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p> | | | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director _____
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova**

**Autoritatea contractantă:** *I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.*

**1. Descriere generală:** *La edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova, se vor efectua lucrări de reparație a pardoselii în arhive, finisări interioare și asigurarea teritoriului cu scurgeri a apelor pluviale.*

*Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.*

**Notă:** *Lucrările vor fi executate în termen de 100 (o sută) zile calendaristice din data semnării contractului, conform graficului de execuție. Lucrările de reparație se vor efectua de luni până vineri de la orele 17:00 până la 21:00 și în zilele de sâmbătă și duminică de la orele 09:00 până la 17:00.*

**2. Informații și proiectare:** *nu se aplică.*

*Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- *Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996;*
- *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”;*
- *Standardele ISO.*

*Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.*

**4. Mostre:** *Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (plăcile din porțelanat)*

*Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

*Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.*

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:** *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului:** *nu se aplică.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:** *nu se aplică.*

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:** *nu se aplică.*

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor:** *Conform proiectului.*

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor:** *nu se aplică.*

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:** *conform listei cantităților de lucrări.*

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții:** *nu se atestă.*

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului:** *în conformitate cu CP L.01.01-2012.*

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** *Conform pct. 12 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți:** *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.*

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:** *Conform pct. 12 din Anunțul de participare.*

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----  
 Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** *Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova*

**Autoritatea contractantă:** *I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42*

### Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                   | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                    |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                |      |                                       |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor gresie (inclusiv plintele)                  | m2   | 63,6200                               |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                           | h-om | 24,8118                               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                               | h-om | 24,8118                               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                 | m3   | 3,1810                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 3,1810                                |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                | m2   | 63,6200                               |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                           | h-om | 9,5430                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                               | h-om | 9,5430                                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                 | m3   | 3,1810                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 2,5448                                |
| 3      | RpIzC41B                    | Desfacerea izolațiilor termice din placi de polistiren la pardosele | m2   | 63,6200                               |
|        | 7134050013240               | Izolator - termic                                                   | h-om | 3,1810                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                               | h-om | 6,9982                                |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|   | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 3,8172  |
|   | 2320146200700        | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 7,6344  |
|   | 2922140006705        | Macara fereastră de 0,0018 MN<br>(0,18 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6362  |
| 4 | RpCK42A              | Desfacerea stratului de beton                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 63,6200 |
|   | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,5430  |
|   | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,5430  |
|   | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 3,1810  |
|   | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,5448  |
| 5 | RpIzA03A             | Curatarea cu peria de sirma a<br>suprafetelor (pereti si tavane)                                                                                                                                                                                 | m2   | 25,2000 |
|   | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5280  |
|   | 2881116001616        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                               | buc  | 7,5600  |
| 6 | RpCO56A              | Demontari: timplarie - usi (cu<br>recuperarea materialelor)                                                                                                                                                                                      | m2   | 5,4300  |
|   | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1403  |
|   | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1403  |
| 7 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu din aluminiu cu geam<br>termopan la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,<br>cu suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (3 buc.) - fara costul usilor             | m2   | 5,4300  |
|   | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,6155  |
|   | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5430  |
|   | 2812106306050<br>1   | Usi din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 5,4300  |
|   | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30<br>mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 21,7200 |
|   | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,7150  |
|   | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9502  |
|   | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,2580  |
|   | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 5,4300  |
|   | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1086  |
| 8 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu din aluminiu cu geam<br>termopan la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,<br>cu suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (1 buc.) - similar cu modelul<br>existent | m2   | 1,8100  |
|   | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,5385  |
|   | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1810  |
|   | 2812106306050<br>133 | Usi din profiluri din aluminiu cu<br>sticla                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,8100  |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                             | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 7,2400   |
|                             | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9050   |
|                             | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3167   |
|                             | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0860   |
|                             | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,8100   |
|                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0362   |
| 9                           | RpCE29A       | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei                                                                                                                                                                                          | m2   | 100,0000 |
|                             | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 10,0000  |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,0000   |
|                             | 00000117      | Pelicula din polimeri grosime 1 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 112,3500 |
|                             | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2100   |
|                             | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 3,0000   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total Demolari</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>1.2. Evacuare gunoi</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| 10                          | TrB05B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                            | t    | 45,5000  |
|                             | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 134,6800 |
| 11                          | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                             | t    | 45,5000  |
|                             | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 20,4750  |
| 12                          | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                            | t    | 45,5000  |
|                             | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 11,7390  |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total Evacuare gunoi</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>1.3. Pardosea</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| 13                          | RpCA01A       | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   | 9,5400   |
|                             | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 29,5740  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 14 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2300     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0286     |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 2,3897     |
| 15 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                               | m3     | 9,5400     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,4446     |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                      | m3     | 10,9710    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,9540     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                          | h-ut   | 2,0034     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut   | 4,0068     |
| 16 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                   | buc    | 340,0000   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 40,8000    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw     | 535,5000   |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc    | 107,1000   |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                         | h-ut   | 20,4000    |
| 17 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                           | kg     | 1 314,8600 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                | h-om   | 65,7430    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9446     |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                     | kg     | 1 347,7315 |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                 | buc    | 197,2290   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                        | kg     | 13,1486    |
| 18 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                          | m2     | 63,6200    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 50,8960    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 6,3620     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2663102100292<br>1022 | Beton marfa clasa C20/25                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 6,5210   |
| 19 | CG22A4<br>k=5         | Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2   | 63,6200  |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 31,8100  |
|    | 2663102100292<br>1022 | Beton marfa clasa C20/25                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 3,2446   |
| 20 | IzF04J1               | Folie PE                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 63,6200  |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2724   |
|    | 2682132260162<br>63   | Folie PE                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 68,7096  |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0318   |
| 21 | IzF53A                | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                                                   | m2   | 63,6200  |
|    | 7134050013250         | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,4534   |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1810   |
|    | 2670112204002         | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 65,8658  |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2545   |
| 22 | IzF04J1               | Folie PE                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 63,6200  |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2724   |
|    | 2682132260162<br>63   | Folie PE                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 68,7096  |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0318   |
| 23 | CC03C                 | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100                                                                                                                                                                                    | kg   | 190,8600 |
|    | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,7715   |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9543   |
|    | 2873122004100<br>23   | Plase sudate VrI D2 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 192,7686 |
|    | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9543   |
|    | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9086   |
|    | 2010237318750         | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 57,2580  |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1145   |
| 24 | CG01A                 | Strat suport pentru pardoseli executat                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 63,6200  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5          |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    |                          | din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                          |      |            |
|    | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 38,1720    |
|    | 2664102102010<br>150     | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                         | m3   | 2,0995     |
| 25 | CG01A1<br>k=6            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   | 63,6200    |
|    | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 38,1720    |
|    | 9310060019920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,6344     |
|    | 2651122100402            | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 820,6980   |
|    | 1421102200513            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 2,6720     |
|    | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7634     |
|    | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,1452     |
|    | 2952270003817            | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,5726     |
| 26 | CG47D                    | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300*600 mm                                                                                                       | m2   | 63,6200    |
|    | 7132030012600            | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 69,9820    |
|    | 1126611122323<br>0112222 | Placi de portelanat 300*600                                                                                                                                                                                                | m2   | 66,1839    |
|    | 2664102102013            | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                            | kg   | 411,2397   |
|    | 2430226100000<br>1       | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 26,3450    |
|    | 2010237318700            | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1 285,1240 |
|    | 4100126202818            | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1928     |
|    | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1145     |
|    | 2952270003820            | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0688     |
|    | 2952240005106            | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 4,0081     |
| 27 | CI14A                    | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x100 mm                                                                                                                                                                 | m    | 55,0000    |
|    | 7132010010900            | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 22,0000    |
|    | 2874116312500            | Plinte din ceramica                                                                                                                                                                                                        | m2   | 4,0425     |
|    | 2462106110400            | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | kg   | 20,2125    |
|    | 2010237318700            | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 346,5000   |
|    | 2430226101466            | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,7750     |
|    | 2952270003830            | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                               | h-ut | 16,5000    |

| 1                     | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                       | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc<br>D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                   | h-ut | 2,7500   |
|                       | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0550   |
| Total                 |               |                                                                                                                                                                          |      |          |
| <b>Total Pardosea</b> |               |                                                                                                                                                                          |      |          |
|                       |               | <b>1.4. Pereti (inclusiv tocuri in jurul<br/>usilor si geamurilor)</b>                                                                                                   |      |          |
| 28                    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor                                                                                                                        | m2   | 15,5000  |
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,4650   |
|                       | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 2,3250   |
|                       | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,7750   |
| 29                    | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori, preparare<br>manuala a mortarului. | m2   | 15,5000  |
|                       | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 18,9100  |
|                       | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 110,6700 |
|                       | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0620   |
|                       | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2480   |
| 30                    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor                                                                                                                        | m2   | 212,4300 |
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 6,3729   |
|                       | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 31,8645  |
|                       | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 10,6215  |
| 31                    | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza<br>de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm<br>pe suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                                        | m2   | 212,4300 |
|                       | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 95,5935  |
|                       | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 224,0924 |
|                       | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2124   |
| 32                    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor                                                                                                                        | m2   | 212,4300 |
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 6,3729   |
|                       | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 31,8645  |
|                       | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 10,6215  |
| 33                    | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi<br>pe glet existent, executate manual                     | m2   | 21,4300  |
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 11,7865  |

| 1                                                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                                     | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,5720   |
|                                                                     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2858   |
|                                                                     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 10,7150  |
|                                                                     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0715   |
|                                                                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0429   |
| 34                                                                  | CD72D              | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) | m2   | 13,2400  |
|                                                                     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 48,3128  |
|                                                                     | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 55,8860  |
|                                                                     | 25213026029061     | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 13,7054  |
|                                                                     | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 15,2356  |
|                                                                     | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 29,2736  |
|                                                                     | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 16,2336  |
|                                                                     | 2513206621601      | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                                                      | m    | 40,3178  |
|                                                                     | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 12,9203  |
|                                                                     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3286   |
|                                                                     | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 19,9593  |
|                                                                     | 2874115833873      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 168,8557 |
|                                                                     | 2874115833876      | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 391,6015 |
|                                                                     | 2681126001473      | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,2129   |
|                                                                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2039   |
|                                                                     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,2406   |
| Total                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total Pereti (inclusiv tocuri in jurul usilor si geamurilor)</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
|                                                                     |                    | <b>1.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| 35                                                                  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 20,0000  |

| 1                     | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,6000  |
|                       | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 3,0000  |
|                       | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 1,0000  |
| 36                    | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   | 20,0000 |
|                       | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 9,0000  |
|                       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 2,0000  |
|                       | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 21,0980 |
|                       | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0200  |
|                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  |
| 37                    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 52,8200 |
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 1,5846  |
|                       | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 7,9230  |
|                       | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 2,6410  |
| 38                    | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 52,8200 |
|                       | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 29,0510 |
|                       | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 21,1280 |
|                       | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 3,1692  |
|                       | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 26,4100 |
|                       | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 2,6410  |
|                       | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,1056  |
| 39                    | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila                                              | m2   | 16,8100 |
|                       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 2,5215  |
|                       | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 34,4605 |
|                       | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 67,2400 |
|                       | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" 600 x 600                                                                                                               | m2   | 17,6505 |
|                       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,2521  |
| <b>Total</b>          |               |                                                                                                                                             |      |         |
| <b>Total Tavane</b>   |               |                                                                                                                                             |      |         |
| <b>1.6. Incalzire</b> |               |                                                                                                                                             |      |         |
| 40                    | RpIB12B       | Demontari calorifere                                                                                                                        | buc  | 5,0000  |
|                       | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                        | h-om | 0,6000  |
| 41                    | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind                                                                                                         | buc  | 5,0000  |

| 1                      | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                        |                              | lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul caloriferelor)                                                                                                                                                                            |      |          |
|                        | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,2500   |
|                        | 5662822115712<br>12002230005 | Radiator "Korado" 22K-500-1100                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000   |
|                        | 1714227322940                | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200   |
|                        | 2430126100338                | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400   |
|                        | 2811236832352                | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500   |
|                        | 2875276313344                | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000  |
|                        | 2952270007609                | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,2500   |
| 42                     | IC35B<br>k=0,5 la<br>salar   | Demontare teava din PPR (doar manopera)                                                                                                                                                                                           | m    | 36,0000  |
|                        | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,3000   |
|                        | 2521216710300<br>0211        | Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20                                                                                                                                                                                            | m    | 37,0800  |
| 43                     | IC35B                        | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri) | m    | 36,0000  |
|                        | 7136040011749                | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 12,6000  |
|                        | 2521216710300<br>0211        | Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20                                                                                                                                                                                            | m    | 48,2040  |
| Total                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| <b>Total Incalzire</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|                        |                              | <b>1.7. Ape pluviale</b>                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 44                     | RpCS19A                      | Demontari: pavaj acces pietonal                                                                                                                                                                                                   | m2   | 25,0000  |
|                        | 7129020012800                | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,7500   |
|                        | 9310060019922                | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 9,0000   |
| 45                     | DE18A                        | Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj)                                                                                                                                                     | m2   | 25,0000  |
|                        | 7129020012800                | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 14,5050  |
|                        | 9310060019922                | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3950   |
|                        | 2661112800655<br>2233532     | Placi de pavaj vibropresat                                                                                                                                                                                                        | m2   | 25,3750  |
|                        | 2651122100027                | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                       | kg   | 40,0000  |
|                        | 2651122100442                | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                         | kg   | 196,7500 |
|                        | 1421102200546                | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1250   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0700  |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  |
| 46 | TsA02E          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 9,0000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 11,8800 |
| 47 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)                                                                            | m3   | 2,5000  |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5250  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 2,5625  |
| 48 | AcD18C          | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                | m    | 25,0000 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 10,0000 |
|    | 252121673300000 | Teava din PVC neplastifiata D160 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 26,5125 |
|    | 2523156670000   | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,3178  |
|    | 2462106110467   | Codez - 100                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6060  |
|    | 2320167317232   | DicloreTan                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100  |
|    | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,6250 |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9848  |
| 49 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3   | 5,0000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5500  |
| 50 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de                                                                                                                                             | m3   | 5,0000  |



| 1                                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5       |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                     |                     | pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                    |         |         |
|                                     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om    | 3,7500  |
|                                     | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                              | m3      | 0,5000  |
| 51                                  | AcE06A              | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                           | buc     | 2,0000  |
|                                     | 7129090010600       | Drenor-canalist                                                                                                                                                       | h-om    | 2,2600  |
|                                     | 2875274203624       | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                       | buc     | 2,0400  |
| 52                                  | DE10A               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                | m       | 24,0000 |
|                                     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om    | 3,6000  |
|                                     | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                               | h-om    | 10,5600 |
|                                     | 2663102100020<br>1  | Beton clasa C15                                                                                                                                                       | m3      | 1,0800  |
|                                     | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                        | kg      | 70,0800 |
|                                     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3      | 0,1920  |
|                                     | 2666122800328<br>53 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm                                                                                                                   | m       | 24,1200 |
|                                     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3      | 0,1440  |
| Total                               |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| <b>Total Ape pluviale</b>           |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| Total                               |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| CAS                                 |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| Transportarea materialelor          |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| Cheltuieli de regie                 |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| Beneficiu de deviz                  |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                     |                                                                                                                                                                       |         |         |
|                                     |                     | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                          |         |         |
| 53                                  | 08-02-412-2         | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0,4500  |
|                                     | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 3,0330  |
|                                     | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0090  |
|                                     | 5009041             | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,1395  |
|                                     | 5009056             | Capace de izolatie                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,3600  |
|                                     | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 5,4900  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5       |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    | 5009140                | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0225  |
|    | 5009500                | Fise de marcare                                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0090  |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg       | 0,0720  |
| 54 | pret de piata          | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                                                           | m        | 45,0000 |
|    | 5544590-400155         | Cablu VVGng-LS-3*2.5                                                                                                                                                                                         | m        | 45,0000 |
| 55 | 08-03-594-16           | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm | 100 buc  | 0,0400  |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 4,7600  |
|    | 5009101                | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0021  |
|    | 5009623                | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0040  |
|    | 5070001                | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                                                                                | t        | 0,0001  |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg       | 0,0168  |
|    | 021102                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                | h-ut     | 0,0484  |
|    | 030902                 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                           | h-ut     | 1,6880  |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0484  |
| 56 | pret de piata          | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm                                                                                                                                   | buc      | 4,0000  |
|    | 4220994441144<br>42222 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm                                                                                                                                   | buc      | 4,0000  |
| 57 | 08-03-591-2            | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0100  |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 0,3220  |
|    | 540-40525              | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000  |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                             | buc      | 1,0200  |

| 1                               | 2                        | 3                                                                                               | 4    | 5       |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 58                              | pret de piata            | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                             | buc  | 1,0000  |
|                                 | 4220994441144<br>422223  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                             | buc  | 1,0000  |
| 59                              | pret de piata            | Cutie pentru intrerupator si priza                                                              | buc  | 1,0000  |
|                                 | 4220994441144<br>4222233 | Cutie pentru intrerupator si priza                                                              | buc  | 1,0000  |
| 60                              | RpEF23A                  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                          | buc  | 1,0000  |
|                                 | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                      | h-om | 0,2200  |
| 61                              | RpED17A                  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m    | 20,0000 |
|                                 | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                      | h-om | 3,2000  |
|                                 | 2952270007602            | Tirfor 1,5 tf                                                                                   | h-ut | 1,0000  |
| <b>Total</b>                    |                          |                                                                                                 |      |         |
| CAS                             |                          |                                                                                                 |      |         |
| Transportarea materialelor      |                          |                                                                                                 |      |         |
| Cheltuieli de regie             |                          |                                                                                                 |      |         |
| Beneficiu de deviz              |                          |                                                                                                 |      |         |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                          |                                                                                                 |      |         |
| Total                           |                          |                                                                                                 |      |         |
| TVA                             |                          |                                                                                                 |      |         |

Data „ \_\_\_\_\_ ”

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)