

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Taraclia de Salcie**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Taraclia de Salcie**
3. Obiectul achizițiilor **Renovarea sistemului electric interior a Edificiului Sportiv, s. Taraclia de Salcie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	74,0000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	74,0000
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	615,0000
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	615,0000
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	64,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Echipament electric		
6	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	5,0000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Separator de sarcina	buc	4,0000
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	48,0000
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Descarcator OTC II	buc	1,0000

94

1	2	3	4	5
		3P/60kA 400B IEC		
		2.2. Produse electrice		
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza pentru montare incastrat L+N+PE, 230V/16A, IP20 cu dispozitiv de protectie	100 buc	0,3700
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa -Intrerupator cu o clapa, incastrat , 230V/10A, IP20	100 buc	0,1800
12	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa - Intrerupator cu doua clape, incastrat , 230V/10A, IP20	100 buc	0,1400
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa - Cap-scara, 230V/10A, IP20	100 buc	0,0200
		2.3. Echipamente de iluminare		
14	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0,1200
15	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru liluminatul general de interior, IP40, cu montare aparenta, LED 48W,230V, 50Hz	100 buc	0,1700
16	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru liluminatul general si emegranta de interior, IP40, cu montare aparenta, LED 3W,230V, 50Hz cu baterie Ni-Cd, 3h EM 3900Lm	100 buc	0,0600
17	08-03-594-2	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior, IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 20W, 230V, 50Hz	100 buc	0,1900
18	08-03-593-10	Corp de evacuare de interior si exterior, IP40, cu montare aparenta, LED -EXIT, 230V, 50Hz	100 buc	0,0800
19	08-03-593-18	Console cu corpuri de iluminat pe coloane, ferme, grinzi pe podete	100 buc	0,0600
20	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,0600

1	2	3	4	5
		2.4. Ansamblu de cabluri		
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	44,5000
22		Cablu ABBГнг 5*25mm ²	m	50,0000
23		Cablu BBГнг-FRLSTx 3*1,5mm ²	m	2 600,0000
24		Cablu BBГнг FRLSTx 3*2,5mm ²	m	1 800,0000
		2.5. Accesorii electrice		
25	08-02-420-1	Cutie de distributie-Cutie de distributie 100*100*50	100 buc	0,3000
26		Cutie de distributie 100*100*50	buc	30,0000
27		Зажимы контактный винтовой ЗВИ-5	buc	380,0000
		2.6. Tiava		
28	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	22,0000
29		Teava PE d-20mm	m	200,0000
30		Furtun gofrat din PVC ignifug d-20mm	m	1 000,0000
31		Furtun gofrat din PVC ignifug d-16mm	m	1 000,0000
		2.7. Demontari		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	40,0000
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (intrerupatoare si prize)	buc	28,0000
		2.8. Elemente metalice		
34	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,4800

1	2	3	4	5
35		Jgeab metalic inchis cu capac 200*60*3000	m	24,0000
36		Jgeab metalic inchis cu capac 150*60*3000	m	24,0000
37	08-02-472-7	Platbanda FeZn 25*4	100 m	0,0500
		3. Utilaj		
		3.1. Tablou DEV -1		
38		Intrerupator automat BA47-29 3P car. C Inom-32A ABB	buc	1,0000
		3.2. Tablou TG-1		
39		Tablou ЩПВ-363-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	buc	3,0000
40		Tablou ЩПВ-183-0 18 УХЛ3 IP31 PRO	buc	1,0000
41		Tablou ЩПВ-723-0 72 УХЛ3 IP31 PRO	buc	1,0000
42		Separator de sarcina BH-32 3P 63A	buc	5,0000
43		Intrerupator automat 1P, car. B Inom-10A BA47-29	buc	17,0000
44		Intrerupator automat 1P, car. B Inom-6A BA47-29 3P	buc	12,0000
45		Intrerupator automat 1P, car. B Inom-16A BA47-29	buc	15,0000
46		Intrerupator diferential АДТ 32 С10 10mA	buc	4,0000
47		Intrerupator diferential ВД 2P/40A/ 30mA	buc	10,0000
48		Descarcator ОПС1-В 3P 30/60kA 400B	buc	1,0000
		3.3. Corpuri de iluminat		
49		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, cu montare aparenta, LED - EB-200-04 200W, 6400K 230V, 50Hz , corp tip clopot	buc	12,0000
50		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, cu montare aparenta, LED15W, 6400K, 230V, 50Hz CL-303	buc	19,0000

1	2	3	4	5
51		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, cu montare aparenta, LED 42W, 6400 K, 3500Lm, 230V, 50Hz, 600*600	buc	17,0000
52		Corp de evacuare de interior si exterior, IP40, cu montare aparenta, LED 3W, 230V, 50Hz cu acumulator	buc	6,0000
53		Corp de evacuare de exterior, IP20, cu montare aparenta, LED EXIT, 230V, 50Hz	buc	8,0000
54		Corp de iluminat pentru iluminatul general de exterior, IP65, cu montare aparenta, LED - 100W, 6400K, 9000Lm, 230V, 50Hz, corp tip stradal	buc	6,0000
55		Consola KM-400	buc	6,0000