

**Construcția Stației de Pompare a
apelor uzate din satul Lozova, r-nul
Strășeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1
Plan general.Statia de pompare.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Compensarea terasamentelor		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .neajuns de sol	100 m3	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,77
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol	100 m3	0,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,12
		<i>Total</i>		
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	80,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,00
		<i>Total</i>		
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. Idefrisare strat vegetal ,h=0.2m sub accese	100 m3	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,73
		<i>Total</i>		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3	0,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,17
		<i>Total</i>		
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	96,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,80
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,24
		<i>Total</i>		
Total				
Total Compensarea terasamentelor				
		2. Acces auto din pietris 125m2		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,52
		<i>Total</i>		
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	36,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,30

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08
	1411122201752 22	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=0.8mm	m3	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,00
	1421102200525 55	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum)	m3	11,00
	4100126202818	Apa	m3	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,20
		<i>Total</i>		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3	12,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,38
	1411122201752 22	Piatra sparta (pentru drum)	m3	14,37
	4100126202818	Apa	m3	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,25
		<i>Total</i>		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,(0.7l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,09
	2320322600040 11	Bitum (Pentru drum)	t	0,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
15	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (pentru drum)	t	17,62

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,38
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,08
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acces auto din pietris 125m2				
		3. Gard metalic 76m		
16	CO06B3	Plasa otelita N25 -4m2-29buc;stilpi din metal h=2.4m 60*60*5 -30 buc; capac patrat 80*80*3-30 buc; Tija diametru 10 L=5m - 29buc beton M150-4.2m3	m	137,30
	7123010010200	Betonist	h-om	34,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,71
	2663102100001 5	Beton b12.5	m3	4,20
	2710703700340 21	Tija diametru 10 l=5m - 29 buc	buc	29,00
	2710703700340 2	Capac patrat 80x80x3	buc	30,00
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60x60x5 h=2.4m	buc	30,00
	2733210364625 01	Plasa otelita N25 - 4m2 x 29 buc	buc	29,00
		<i>Total</i>		
17	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou gard euro 7.2m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2	7,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,37
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,74
	2030112930150	Porti metalice eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,66
		<i>Total</i>		
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu	t	0,05

1	2	3	4	5
		un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
		<i>Total</i>		
19	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,52
		<i>Total</i>		
20	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,44
	2830127303001	Artar	buc	37,80
		<i>Total</i>		
21	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	330,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 716,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1 306,80
		<i>Total</i>		
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,50
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gard metalic 76m				
		4. Rigola de scurgere de tip II		
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,08

1	2	3	4	5
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,82
		<i>Total</i>		
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,03
	1411122201752 22	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast pentru drum de asfalt, drum din beton, drum piatra sparta, trotuar din asfalt si beton (h=10cm)	m3	0,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,92
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
27	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	3,40
	7123010010200	Betonist	h-om	10,51
	2663102100000	Beton	m3	3,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,33
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,98
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	1,07

1	2	3	4	5
		drumuri-terasam.		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,11
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	15,95
		<i>Total</i>		
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,44
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,14
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,58
		<i>Total</i>		
Total				
Total Rigola de scurgere de tip II				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu