

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
- Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47; mob.076724405
- Obiectul achizițiilor:** Reparație capitală a unor încăperi a secții **TERAPIE** a Spitalului (**Rețelele interioare de încălzire**)
- Cod:** CPV

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "Viadrus " Kalor Чехия)	m2	97,000
2	0	Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 12, 4шт	sectie	48,000
3		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 13, 1шт	sectie	13,000
4		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 14, 3шт	sectie	42,000
5		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 15, 1шт	sectie	15,000
6		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 16, 2шт	sectie	32,000
7		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 18, 7шт	sectie	126,000
8		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 19, 1шт	sectie	19,000
9		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 20, 1шт	sectie	20,000
10		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 22, 3шт	sectie	66,000
11		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 24, 1шт	sectie	24,000
12		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 25, 3шт	sectie	75,000
13		Радиатор чугунный секционный ширина секции 60мм, 500/100 секций 3, 1шт	sectie	3,000
14		Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	112,000
15		Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	84,000
16		Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	28,000
17		Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	112,000
18		Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	56,000
19	IzA08C.1	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , секций 483	m2	97,000
20	ID01A	Robinet cu ventila cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан термостатический угловой ф15)	buc	28,000
21	ID01B	Robinet cu ventila cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Головка термостатическая)	buc	28,000
22	ID01A	Robinet cu ventila cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран радиаторный угловой ф15мм)	buc	28,000
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной кран Маевского	buc	28,000

24	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20x2,9 Rehau RAUTITAN	m	105,000
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN25x3,7 Rehau RAUTITAN pink	m	65,000
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN32x4,7 Rehau RAUTITAN	m	106,000
27	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20.0x2.8 GOST 3262-75*	m	44,000
28	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	214,000
29	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	106,000
30	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	320,000
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран ф 20)	buc	1,000
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран ф 25)	buc	4,000
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Сливной кран ф25)	buc	5,000
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	97,000
35	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	115,000

Inginer superior pe exploatarea clădirilor
al Secției administrare și logistică a SM

Andrei Popa

COORDONAT:

Şef al Secției administrare și
logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan