

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Grădinița Ruseștii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Grădinița Ruseștii Noi
3. Obiectul achizițiilor Grădinița Ruseștii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pavilionul I		
1	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	25,76
2	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	9,92
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton	m	57,00
4	RpCE29A	Pelicula din polimeri	m2	95,20
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	285,60
6	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	95,20
7	CG33A	Pardoseli din matori de cauciuc 30mm grosime, suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat	m2	95,20
8	TsH38A	Demontarea si montarea elementelor/mobilierului de pe terenul de joaca	buc	5,00
9	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	5,25
10	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,00
11	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	35,00
		2. Pavilionul II		
12	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	17,65
13	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la pereu	m3	2,66
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	7,21
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm	m2	10,00

1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse		
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton	m	32,40
17	RpCE29A	Pelicula din polimeri	m2	72,15
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	216,45
19	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	72,15
20	CG33A	Pardoseli din maturi de cauciuc 30mm grosime, suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat	m2	58,85
21	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare gr.=40mm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	13,30
22	TsH38A	Demontarea si montarea elementelor/mobilierului de pe terenul de joaca	buc	4,00
23	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maial de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,25
24	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	27,00
25	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	21,00
		3. Pavilionul III		
26	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	9,75
27	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	92,00
28	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	60,20
29	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	9,38
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton	m	139,00
31	RpCE29A	Pelicula din polimeri	m2	32,50
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	97,50
33	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	32,50
34	CG33A	Pardoseli din maturi de cauciuc 30mm grosime, suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat	m2	32,50
35	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare gr.=40mm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	19,40
36	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare (pavaj existent	m2	41,90

1	2	3	4	5
		+ 10% nou) , asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment		
37	TsH38A	Demontarea si montarea elementelor/mobilierului de pe terenul de joaca	buc	3,00
38	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi horizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,25
39	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	37,00
40	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	21,00
		4. Pavilionul IV		
41	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	15,00
42	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	2,00
43	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	2,00
44	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,00
45	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	11,90
46	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	9,25
47	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton	m	56,50
48	RpCE29A	Pelicula din polimeri	m2	75,00
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	225,00
50	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	75,00
51	CG33A	Pardoseli din maturi de cauciuc 30mm grosime, suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat	m2	75,00
52	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare gr.=40mm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	17,40
53	TsH38A	Demontarea si montarea elementelor/mobilierului de pe terenul de joaca	buc	1,00
54	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi horizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	2,25
55	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si	m	10,00

1	2	3	4	5
		pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
56	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2	16,00
57	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	37,00
58	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,00

Utcărău Lucia
 Mezină Valentina
 Panfil Liuba

Șef
 Mezină
 Liuba

